

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการด้านสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินนอกงบประมาณ (ม.๔๔) เงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการด้านสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตามแบบเอกชน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๙... เมษายน ๒๕๖๙..... เป็นเงิน ๖,๙๘๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑๙ แผ่น
- ๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๑๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๗.๑ ประธานกรรมการ
(นายจิระสันต์ มีรัตนธนะวัต)
- ๗.๒ กรรมการ
(นายมงคล ธวัชโรดม)
- ๗.๓ กรรมการ
(นายนพพล นพคุณ)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข โทร.038-285511, Fax.038-274932

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการด้านสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ					
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข							
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	เอกชน					
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	19	แผ่น	จำนวนชั้น - ชั้น	
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี			ประจำเดือน	กุมภาพันธ์	2569
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			พฤศจิกายน		2568
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน				<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน	มีนาคม	2569

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการต่อหลัง	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		4,539,087.68	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3025		5,912,161.70	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		1,005,228.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		1,075,593.96	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			6,987,755.66	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			6,987,800.00	
ตัวอักษร		หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร - ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	-	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีเลขที่ 123/2569 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

(ลงชื่อ)
 (นายจิระสันต์ มีรัตนวัต)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ)
 (นายมงคล ธวัชโรตม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ)
 (นายนवल นพคุณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

- ปริมาณงานในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงานนี้ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการดำเนินงานจริงได้ ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณงานที่ถูกต้องตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	ZONE 1A			
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1 งานรื้อถอน ZONE 1A	26,401.00		
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา ZONE 1A	49,208.00		
	1.3 งานซ่อมแซมพื้นโครงสร้างเดิม และระบบระบายน้ำ	63,540.00		
	2. งานสถาปัตยกรรม			
	2.1 หมวดงานพื้น ZONE 1A	224,309.00		
	2.2 หมวดงานผนัง ZONE 1A ห้องประชุมและโถงทางเดิน	358,269.00		
	2.3 หมวดงานฝ้าเพดาน ZONE 1A	110,209.00		
	2.4 หมวดงานประตูหน้าต่าง ZONE 1A	809,040.00		
	2.5 หมวดงานทาสี ZONE 1A	71,294.00		
	2.6 หมวดงานป้ายกราฟิก ZONE 1A	52,700.00		
	2.7 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ZONE 1A	662,838.60		
	2.8 หมวดงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ZONE 1A	187,377.48		
	ZONE 2B			
	1. งานโครงสร้างทั่วไป			
	1.1 งานรื้อถอน ZONE 2B	8,573.00		
	2. งานสถาปัตยกรรม			
	2.1 หมวดงานพื้น ZONE 2B	55,827.00		
	2.2 หมวดงานผนัง ZONE 2B ห้องประชุมสหมหาพัฒน์	346,361.00		
	2.3 หมวดงานฝ้าเพดาน ZONE 2B	135,681.00		
	2.4 หมวดงานประตูหน้าต่าง ZONE 2B	237,050.00		
	2.5 หมวดงานทาสี ZONE 2B	24,502.00		
	2.6 หมวดงานป้ายกราฟิก ZONE 2B	31,000.00		
	2.7 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ZONE 2B	139,712.60		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	3,593,892.68	0.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	ZONE 1A			
	2.1 งานเฟอร์นิเจอร์ (Build in)			
	2.1.1 งานเฟอร์นิเจอร์ (Build in) 1A	240,950.00		
	ZONE 2B			
	2.1 งานเฟอร์นิเจอร์ (Build in) 2B	704,245.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	945,195.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	4,539,087.68	0.00	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	ZONE 1A			
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)			
	2.2 งานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว 1A	396,850.00		
	2.3หมวดงานระบบปรับอากาศ ZONE 1A	352,278.00		
	ZONE 2B			
	2.1งานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว 2Bประธานกรรมการ	256,100.00		
กรรมการ			
กรรมการ			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	1,005,228.00	0.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00	0.00	

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน		แบบเลขที่		-		
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี		เอกสารเลขที่		-		
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.งานสถาปัตยกรรม								
2.1 หมวดงานพื้น ZONE 1A								
	ปรับพื้นอาคารเดิม และพื้นบันได	ตร.ม.	70.00	100.00	7,000.00	50.00	3,500.00	10,500.00
F1	กระเบื้องยาง SPC ลายไม้ขนาด 184x950 มม.	ตร.ม.	33.00	490.00	16,170.00	123.00	4,059.00	20,229.00
	ความหนาแน่น 5.5 มม ปูลายStraight Planking							
F4	กระเบื้องยาง SPC ลายปูนเปียย สีเทาเข้ม	ตร.ม.	230.00	490.00	112,700.0	103.00	23,690.00	136,390.00
	ขนาด 470x470 มม.							
F11	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600x600 มม. สีขาวด้าน รวมบันได	ตร.ม.	70.00	440.00	30,800.00	222.00	15,540.00	46,340.00
	คิ้วสแตนเลสตัว "T" 10 มม.	ม.	33.00	150.00	4,950.00	50.00	1,650.00	6,600.00
	คิ้วอะลูมิเนียมกล่อง	ม.	25.00	120.00	3,000.00	50.00	1,250.00	4,250.00
	รวมงาน (2.1)							224,309.0
2.2 หมวดงานผนัง ZONE 1A ห้องประชุมและโถงทางเดิน								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรู๊ปบีซั่มบอร์ดหนา 12 มม.	ตร.ม.	80.00	495.00	39,600.00	123.00	9,840.00	49,440.00
	2 ด้านฉาบเรียบ				-		-	
	ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 ซม.*60 หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	63.00	260.00	16,380.00	65.00	4,095.00	20,475.00
	ผนังฉาบปูนเรียบทั้งภายในและภายนอก	ตร.ม.	126.00	100.00	12,600.00	96.00	12,096.00	24,696.00
	เสาเอ็นและคานทับหลัง	ม.	250.00	100.00	25,000.00	51.00	12,750.00	37,750.00
รหัส21	กระเบื้องเซรามิก สีขาว ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม.	ตร.ม.	50.00	300.00	15,000.00	206.00	10,300.00	25,300.00
รหัส22	ผนังตกแต่งโครงไม้เนื้อแข็ง กรู๊ปไม้อัด 4+4 มม.	ตร.ม.	21.00	2,250.00	47,250.00	-	-	47,250.00
	ปิดลามิเนตลายไม้ ตามแบบ ELEVATION 6 หน้า ID2-3				-		-	
SK1	บัวเชิงผนัง PVC สูง 4 นิ้ว สีเทาเข้ม	ม.	178.00	120.00	21,360.00	41.00	7,298.00	28,658.00
	ราวกันตกโครงไม้เนื้อแข็ง กรู๊ปไม้อัด 4+4 มม.	ตร.ม.	15.00	3,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
	ปิดลามิเนตลายไม้ เว้นร่อง 3 มม. ตามแบบ							
	ด้านบนปิดคิ้วไม้จริงทำสีเทียบลามิเนต	ม.	10.00	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00
	กรุเสาตกแต่งโครงไม้ เนื้อแข็ง กรู๊ปไม้อัด 4+4 มม.	ตร.ม.	4.00	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	ผนังกรุแผงไม้ PT3 ตามแบบ ELEVATION 7 หน้า ID2-3	ตร.ม.	15.00	2,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00
	ภาพ กราฟิก ต้นไม้พร้อมกรอบ ขนาด 1.00x1.60 ม.	ตร.ม.	4.00	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	ผนังตกแต่งโครงไม้เนื้อแข็ง กรู๊ปไม้อัด 4+4 มม.	ตร.ม.	9.00	2,300.00	20,700.00	-	-	20,700.00
	ปิดลามิเนตลายไม้ ตามแบบ ELEVATION 4 หน้า ID3-3							
	รวมงาน (2.2)							358,269.0

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน		แบบเลขที่		-		
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี		เอกสารเลขที่		-		
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.3 หมวดงานฝ้าเพดาน ZONE 1A								
C1	- ฝ้าเพดานเดิม ทำความสะอาด	ตร.ม	225.00	-	-	77.00	17,325.00	17,325.00
C2	- ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี กรูยิปซัมบอร์ด 9 มม	ตร.ม	71.00	298.00	21,158.00	77.00	5,467.00	26,625.00
	กันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ							
C7	- ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี กรูยิปซัมบอร์ด 9 มม	ตร.ม	14.00	298.00	4,172.00	77.00	1,078.00	5,250.00
	กันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ							
	- หลีฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. C7	ม.	14.00	450.00	6,300.00	77.00	1,078.00	7,378.00
C8	- ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี กรูไม้้อย่าง หนา 8 มม	ตร.ม	17.00	2,300.00	39,100.00	77.00	1,309.00	40,409.00
	ปิดทับด้วยลามิเนต เว้นร่องตามแบบ							
	- หลีฝ้าเพดานซ่อนไฟ C8	ม.	11.00	750.00	8,250.00	77.00	847.00	9,097.00
C11	- ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสีขาว	ตร.ม	11.00	298.00	3,278.00	77.00	847.00	4,125.00
	รวมงาน (2.3)							110,209.0
2.4 หมวดงานประตูหน้าต่าง ZONE 1A								
D1	ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสงติดตาย	ชุด	1.00	104,650	104,650.0	-	-	104,650.00
	วงกบและเฟรมอะลูมิเนียม POWDER COAT สีดำ							
	กรูกระจกใส TEMPERED 12 มม.							
	มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ล๊อคบาน							
	พร้อมชุดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ	ชุด	1.00	40,940.0	40,940.00	-	-	40,940.00
D2	ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสงติดตาย	ชุด	1.00	104,650	104,650.0	-	-	104,650.00
	วงกบและเฟรมอะลูมิเนียม POWDER COAT สีดำ							
	กรูกระจกใส TEMPERED 12 มม. ติดฟิล์มฝ้า							
	มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ล๊อคบาน							
D3	-ประตูบานเปิดเดี่ยว	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทำสีเดียวกับบานประตู							
	โครงไม้เนื้อแข็ง กรูไม้้อย่างหนา 10 มม. ปิดลามิเนต							
	ปิดขอบไม้จริงรอบ 4 ด้านบาน พับสแตนเลส 4"							
	ติดอุปกรณ์มือจับ ก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ล๊อคบาน							
D4	ประตูบานเลื่อนรางแขวน	ชุด	1.00	15,950	15,950.0	-	-	15,950.00
	วงกบและบานเฟรมอะลูมิเนียม POWDER COAT							
	สีขาว กรูกระจกใส TEMPERED 6 มม.							
	มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ล๊อคบาน							
D5	ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสงติดตาย	ชุด	2.00	15,950.0	31,900.00	-	-	31,900.00

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน		แบบเลขที่		-		
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี		เอกสารเลขที่		-		
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
D5.1	วงกบและบานเฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COAT สีดำ กรูกระจกใส TEMPERED 6 มม.ติดฟิล์มผ้า มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ลือคบาน	ชุด	1.00	15,950.0	15,950.00	-	-	15,950.00
D6	วงกบและบานเฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COAT สีขาว กรูกระจกใส TEMPERED 6 มม.ติดฟิล์มผ้า มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ลือคบาน	ชุด	1.00	60,500.0	60,500.00	-	-	60,500.00
D7	วงกบและบานเฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COAT สีดำ กรูกระจกใส TEMPERED 6 มม.ติดฟิล์มผ้า มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ลือคบาน	ชุด	3.00	55,000.0	165,000.0	-	-	165,000.00
D7.1	วงกบและบานเฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COAT สีดำ กรูกระจกใส TEMPERED 6 มม.ติดฟิล์มผ้า มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ลือคบาน	ชุด	1.00	44,000.0	44,000.00	-	-	44,000.00
-W1	วงกบและบานเฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COAT สีขาว กรูกระจกใส TEMPERED 6 มม. มือจับและอุปกรณ์ลือคบานตามมาตรฐานผู้ผลิต	ชุด	2.00	44,000.0	88,000.00	-	-	88,000.00
-W2	หน้าต่างบานเลื่อน วงกบและบานเฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COAT สีขาว กรูกระจกใส TEMPERED 6 มม. มือจับและอุปกรณ์ลือคบานตามมาตรฐานผู้ผลิต	ชุด	4.00	17,500.0	70,000.00	-	-	70,000.00
-W3	วงกบและบานเฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COAT สีขาว กรูกระจกใส TEMPERED 6 มม. มือจับและอุปกรณ์ลือคบานตามมาตรฐานผู้ผลิต	ชุด	2.00	17,500.0	35,000.00	-	-	35,000.00
-W9	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทำสีดำ กระจกใส TEMPERED 6 มม. ช่องแสงบานเลื่อน วงกบและบานเฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COAT สีขาว กรูกระจกใสเขียว TEMPERED 6 มม. มือจับและอุปกรณ์ลือคบานตามมาตรฐานผู้ผลิต	ชุด	2.00	6,500.0	13,000.00	-	-	13,000.00

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน	แบบเลขที่							-
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	เอกสารเลขที่							-
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
2.7 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ZONE 1A									
2.7.1 แผงเมนไฟฟ้าและแผงสวิตช์ย่อย (Main Distribution Board and Load Center)									
LP11 LOAD CENTER PANEL 42 CIRCUIT	ชุด	1	9,122.0	9,122.00	2,000.0	2,000.00	11,122.00		
Main: MCCB 3P 100AT/100AF	ชุด	1	2,374.0	2,374.00	150.0	150.00	2,524.00		
MCB 1P 16AT	ชุด	6	90.0	540.00	90.0	540.00	1,080.00		
MCB 1P 20AT	ชุด	10	90.0	900.00	90.0	900.00	1,800.00		
MCB 1P 20AT (RCBO)	ชุด	11	1,139.0	12,529.00	90.0	990.00	13,519.00		
MCB 3P 20AT	ชุด	3	1,261.0	3,783.00	90.0	270.00	4,053.00		
SAFETY SWITCH									
ISOLATOR SWITCH 1P 20A.(WATER PROOF TYPE)	ชุด	6	550.0	3,300.00	2,500.0	15,000.00	18,300.00		
ISOLATOR SWITCH 1P 32A.(WATER PROOF TYPE)	ชุด	3	600.0	1,800.00	2,500.0	7,500.00	9,300.00		
ISOLATOR SWITCH 3P 20A.(WATER PROOF TYPE)	ชุด	3	600.0	1,800.00	2,500.0	7,500.00	9,300.00		
สายไฟฟ้า (Cable & Wire)									
IEC01 2.5 sq.mm. IEC01	m.	1,360	12.0	16,320.00	7.0	9,520.00	25,840.00		
4 sq.mm. IEC01	m.	1,640	19.0	31,160.00	10.0	16,400.00	47,560.00		
6 sq.mm. IEC01	m.	360	29.0	10,440.00	12.0	4,320.00	14,760.00		
10 sq.mm. IEC01	m.	20	47.0	940.00	16.0	320.00	1,260.00		
50 sq.mm. IEC01	m.	80	227.0	18,160.00	35.0	2,800.00	20,960.00		
CONDUIT & Raceway									
Dia. 15 mm. EMT.	m.	1,120	30.0	33,600.00	22.0	24,640.00	58,240.00		
Dia. 20 mm. EMT.	m.	120	43.0	5,160.00	28.0	3,360.00	8,520.00		
Dia. 50 mm. EMT.	m.	20	154.0	3,080.00	38.0	760.00	3,840.00		
Fitting & Accessories	Lot	1	8,368.0	8,368.00	2,000.0	2,000.00	10,368.00		
Hanger & Support	Lot	1	6,276.0	6,276.00	1,500.0	1,500.00	7,776.00		
2.7.2 โคมไฟฟ้า (Luminaire)									
L1 โคมไฟดาวไลท์ แบบฝังฝ้าเพดาน หลอดLED	Set	37	230.0	8,510.00	115.0	4,255.00	12,765.00		
L2 โคมไฟดาวไลท์ แบบฝังฝ้าเพดาน หลอดLED	Set	10	230.0	2,300.00	115.0	1,150.00	3,450.00		
L8 โคมไฟกรอบอลูมิเนียมแบบแขวน หลอด LED	Set	66	1,500.0	99,000.00	135.0	8,910.00	107,910.00		
LED1 ไฟ LED STIRP LIGHT พร้อมรางอลูมิเนียม	m.	4	270.0	1,080.00	50.0	200.00	1,280.00		
LED2 ไฟ NEON FLEX LED แบบติดตั้งได้	m.	48	135.0	6,480.00	50.0	2,400.00	8,880.00		
PD3 โคมไฟตกแต่งห้อยฝ้าเพดาน	Set	6	1,400.0	8,400.00	150.0	900.00	9,300.00		
TRACK1 โคมไฟ TRACKLIGHT พร้อมรางสีดำ	Set	8	570.0	4,560.00	150.0	1,200.00	5,760.00		
Support & Accessories	Lot	1	26,066.0	26,066.00	5,704.5	5,704.50	31,770.50		

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน	แบบเลขที่						-
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	เอกสารเลขที่						-
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.7.3 สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Receptacle)								
สวิตช์ (Switch) Plastic Cover								
Switch 2 Gang	Set	9	125.0	1,125.00	90.0	810.00	1,935.00	
Switch 3 Gang	Set	2	175.0	350.00	100.0	200.00	550.00	
เต้ารับ (Receptacle) Plastic Cover								
เต้ารับปลั๊กไฟคู่	Set	16	270.0	4,320.00	90.0	1,440.00	5,760.00	
เต้ารับปลั๊กไฟคู่ อยู่บนเฟอร์นิเจอร์	Set	48	420.0	20,160.00	150.0	7,200.00	27,360.00	
JUNCTION BOX	Set	6	130.0	780.00	90.0	540.00	1,320.00	
Support & Accessories	Lot	1	5,347.0	5,347.00	1,604.1	1,604.10	6,951.10	
2.7.4 ระบบโทรศัพท์และเครือข่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Telephone & Data Network System)								
อุปกรณ์								
CORE SWITCH 8 PORT	Set	1	2,000.0	2,000.00	110.0	110.00	2,110.00	
ACCESS SWITCH 24 PORT	Set	2	8,500.0	17,000.00	110.0	220.00	17,220.00	
ACCESS SWITCH 8 PORT POE.	Set	1	2,000.0	2,000.00	110.0	110.00	2,110.00	
IP-PBX	Set	1	550.0	550.00	110.0	110.00	660.00	
PATCH PANEL UTP	Set	2	10,000.0	20,000.00	110.0	220.00	20,220.00	
เต้ารับสัญญาณ Plastic Cover								
TELEPHONE OUTLET (RJ45)	Set	2	420.0	840.00	110.0	220.00	1,060.00	
COMPUTER OUTLET (RJ45)	Set	31	420.0	13,020.00	110.0	3,410.00	16,430.00	
SIGNAL CABLE								
UTP Cable CAT 6	Set	1,320	13.0	17,160.00	10.0	13,200.00	30,360.00	
Fiber Optic/SM.OUT DOOR TYPE(BY PROVIDER)	Set	25	10.0	250.00	10.0	250.00	500.00	
CONDUIT & Raceway								
Dia. 15 mm. EMT.	m.	1,320	25.0	33,000.00	22.0	29,040.00	62,040.00	
Fitting & Accessories	Set	1	6,600.0	6,600.00	1,980.0	1,980.00	8,580.00	
Hanger & Support	Set	1	4,950.0	4,950.00	1,485.0	1,485.00	6,435.00	
							รวมงาน (2.7)	
							662,838.6	
2.8 หมวดงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ZONE 1A								
Refrigerant Pipe								
Dia. 1/4"	ม.	18.00	90.00	1,620.00	25.00	450.00	2,070.00	
Dia. 3/8"	ม.	95.00	105.00	9,975.00	30.00	2,850.00	12,825.00	
Dia. 5/8"	ม.	95.00	239.00	22,705.00	65.00	6,175.00	28,880.00	

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน		แบบเลขที่		-	
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี		เอกสารเลขที่		-	
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
Pipe Fitting & Hanger	เหมา	1.00	15,435.0	15,435.00	4,630.5	4,630.50	20,065.50
Accessories	เหมา	1.00	6,860.00	6,860.00	2,058.0	2,058.00	8,918.00
Condensate Pipe (PVC. Class 8.5)							
Dia. 1/2"	ม.	54.00	13.00	702.00	25.00	1,350.00	2,052.00
Dia. 3/4"	ม.	95.00	16.00	1,520.00	30.00	2,850.00	4,370.00
Hanger & Support, Fitting	เหมา	1.00	4,870.00	4,870.00	65.00	65.00	4,935.00
Accessories	เหมา	1.00	820.00	820.00	246.00	246.00	1,066.00
Insulation For Refrigerant Piping (Close Cell Thk.3/4")							
Dia. 1/4"	ม.	18.00	60.00	1,080.00	16.00	960.00	2,040.00
Dia. 3/8"	ม.	95.00	66.00	6,270.00	16.00	1,056.00	7,326.00
Dia. 5/8"	ม.	95.00	76.00	7,220.00	16.00	1,216.00	8,436.00
Accessories	เหมา	1.00	3,642.50	3,642.50	1,092.8	1,093	4,735.3
Insulation For Condensate Piping (Closed Cell Thk. 1/2")							
Dia. 1/2"	ม.	54.00	30.00	1,620.00	16.00	864.00	2,484.00
Dia. 3/4"	ม.	21.00	35.00	735.00	16.00	336.00	1,071.00
Accessories	เหมา	1.00	706.50	706.50	720.00	720.00	1,426.50
งานอื่นๆ							
Cable Control	เหมา	1.00	23,000.0	23,000.00	5,000.0	5,000.00	28,000.00
Refrigerant	กก.	13.00	135.00	1,755.00	50.00	650.00	2,405.00
ทดสอบรั่ว ไนโตรเจน	เหมา	1.00	3,850.00	3,850.00	1,000.0	1,000.00	4,850.00
Accessories (ฝาครอบ PVC)	เหมา	1.00	6,900.00	6,900.00	2,000.0	2,000.00	8,900.00
รวมงานระบบปรับอากาศ (2.8.1)							156,855.25
2.8.2 งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ							
ZONE 1A							
1A-01 Ceiling Suspended Type 37000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	3,000.0	3,000.00	3,000.00
1A-02 Cassette 4-Way Type 48000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	3,000.0	3,000.00	3,000.00
1A-03 Cassette 4-Way Type 36000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	3,000.0	3,000.00	3,000.00
1A-04 Ceiling Suspended Type 48000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	3,000.0	3,000.00	3,000.00
1A-05 Ceiling Suspended Type 48000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	3,000.0	3,000.00	3,000.00
1A-06 Ceiling Suspended Type 30000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	3,000.0	3,000.00	3,000.00
1A-07 Ceiling Suspended Type 48000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	3,000.0	3,000.00	3,000.00
1A-08 Wall Mounted Type 9000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	1,500.0	1,500.00	1,500.00
1A-09 Wall Mounted Type 9000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	1,500.0	1,500.00	1,500.00

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนฯ		แบบเลขที่				-	
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี		เอกสารเลขที่				-	
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1A-10 Wall Mounted Type 9000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	1,500.0	1,500.00	1,500.00		
Hangle & Support	เหมา	1.00	2,550.00	2,550	765.0	765.00	3,315.00		
Accessories	เหมา	1.00	1,313.25	1,313	393.98	393.98	1,707.23		
รวมงานระบบปรับอากาศ (2.8.2)								30,522.23	
รวมงานระบบปรับอากาศ (2.8)								187,377.48	
กลุ่มงานที่ 2									
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)									
2.1 งานเฟอร์นิเจอร์ (Build in)									
2.1.1 งานเฟอร์นิเจอร์ (Build in) 1A									
-B1.1 ตู้โชว์และชั้นเหล็ก	ม.	1.55	22,500.00	34,875	-	-	34,875.00		
ชั้นโครงเหล็กทำสี POWDER COAT สีดำ									
ด้านล่างตู้โครงไม้ปิดผิวลามิเนตตามแบบ									
-B1.2 กระดานปักหมุด	ชุด	2.00	9,500.00	19,000	-	-	19,000.00		
โครงไม้ HMR 12 มม. ปิดทับด้วยแผ่นอะคริลิก									
หนา 12 มม. เสาลายตามแบบ									
-B1.3 เคาน์เตอร์ BAR	ม.	5.45	8,500.00	46,325	-	-	46,325.00		
โต๊ะโครงไม้ กรู HMR 9 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต									
เซาะร่อง 3 มม. ตามภาพด้านหน้า ID4-4									
-B1.4 เคาน์เตอร์ PANTRY	ม.	1.80	26,500.00	47,700	-	-	47,700.00		
ตู้โครงไม้กรูไม้อัดยกกันชั้นปิดผิวลามิเนตติดมือจับ									
PROFILE ตามแบบรวม TOP หินเทียม รวม									
ตู้ลอย โครงไม้กรูไม้อัดยกกันชั้น									
ปิดผิวลามิเนตติดมือจับ ซ่อนหลอดไฟ LED									
ตามภาพด้านหน้า ID4-4									
-B1.5 เคาน์เตอร์ LAB	ม.	1.70	26,500.00	45,050	-	-	45,050.00		
ตู้โครงไม้กรูไม้อัดยกกันชั้นปิดผิวลามิเนตติดมือจับ									
PROFILE ตามแบบรวม TOP หินเทียม รวม									
ตู้ลอย โครงไม้กรูไม้อัดยกกันชั้น									
ปิดผิวลามิเนตติดมือจับ ซ่อนหลอดไฟ LED									
ตามภาพด้านหน้า ID4-8									
-B1.6 ผ้ามุ้งกันแมลง โครงไม้กรู ยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.	ตร.ม.	17.00	1,500.00	25,500	-	-	25,500.00		
ทาสีน้ำอะคริลิก ขอบผนังใส่คิ้วไวนิล									

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน			แบบเลขที่		-	
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี			เอกสารเลขที่		-	
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ขอदानข้างใส่ไฟ LED ตามภาพด้านหน้า ID4-9								
-B1.7 ผงตดกแต่ง โคร่งไม้กรู ยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.	ตร.ม.	15.00	1,500.00	22,500	-	-	22,500.00	
ทาสีน้ำอะคริลิก ขอบผนังใส่คิ้วไวนิล								
ขอदानข้างใส่ไฟ LED ตามภาพด้านหน้า ID4-10								
รวมงานเฟอร์นิเจอร์ (Build in) 1A							240,950.00	
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)								
2.2 งานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว 1A								
F1.1 เก้าอี้ระดับผู้บริหาร สำนักงาน	ตัว	1.00	9,000.00	9,000	-	-	9,000.00	
F1.2 เก้าอี้ระดับหัวหน้า สำนักงาน	ตัว	2.00	3,900.00	7,800	-	-	7,800.00	
F1.3 เก้าอี้รับรอง	ตัว	6.00	1,800.00	10,800	-	-	10,800.00	
F1.4 เก้าอี้อาร์แชร์	ตัว	2.00	3,500.00	7,000	-	-	7,000.00	
F1.5 โต๊ะประชุม 60x120x75 cm	ตัว	1.00	5,800.00	5,800	-	-	5,800.00	
F1.6 เก้าอี้ทำงานสำนักงาน	ตัว	24.00	2,500.00	60,000	-	-	60,000.00	
F1.7 เก้าอี้อาร์แชร์	ตัว	7.00	2,500.00	17,500	-	-	17,500.00	
F1.8 เก้าอี้อาร์แชร์	ตัว	4.00	500.00	2,000	-	-	2,000.00	
F1.9 เก้าอี้อาร์แชร์	ตัว	7.00	3,500.00	24,500	-	-	24,500.00	
F1.10 เก้าอี้บาร์	ตัว	6.00	2,200.00	13,200	-	-	13,200.00	
F1.11 โต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร	ตัว	1.00	12,000.00	12,000	-	-	12,000.00	
F1.12 โต๊ะทำงานระดับหัวหน้า	ตัว	2.00	11,500.00	23,000	-	-	23,000.00	
F1.13 โต๊ะทำงานระดับเจ้าหน้าที่	ตัว	24.00	2,500.00	60,000	-	-	60,000.00	
F1.14 โต๊ะกลาง ขนาด Ø49 x 42.4 cm.	ตัว	1.00	2,150.00	2,150	-	-	2,150.00	
F1.15 โต๊ะกลาง ขนาด Ø60 x 47.5 cm.	ตัว	2.00	2,000.00	4,000	-	-	4,000.00	
F1.16 โต๊ะกลาง ขนาด Ø60 x 65 cm.	ตัว	3.00	2,800.00	8,400	-	-	8,400.00	
F1.17 ตู้เอกสาร ขนาด 800x 400 x 850 cm.	ตู้	29.00	2,500.00	72,500	-	-	72,500.00	
F1.18 ตู้บานเปิด ขนาด 800x400x1800 มม.	ตัว	1.00	9,000.00	9,000	-	-	9,000.00	
F1.19 ดันยางอินเดียในกระถาง รุ่นรูปก้า สีเขียว	ตัน	1.00	2,400.00	2,400	-	-	2,400.00	
พร้อมกระถางพลาสติก								
CT1 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 147x215 ม.	ชุด	2.00	2,800.00	5,600	300.00	600.00	6,200.00	
CT1 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 142x215ม.	ชุด	2.00	2,500.00	5,000	300.00	600.00	5,600.00	
CT1 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 160x215ม.	ชุด	3.00	3,000.00	9,000	300.00	900.00	9,900.00	
CT1 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 155x215ม.	ชุด	1.00	3,000.00	3,000	300.00	300.00	3,300.00	


โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน	แบบเลขที่							-
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	เอกสารเลขที่							-
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
CT1	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 140x175 ม.	ชุด	2.00	2,000.00	4,000	300.00	600.00	4,600.00	
CT1	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 145x175 ม.	ชุด	4.00	2,100.00	8,400	300.00	1,200.00	9,600.00	
CT1	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 230x175 ม.	ชุด	1.00	3,500.00	3,500	300.00	300.00	3,800.00	
CT1	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 170x175 ม.	ชุด	1.00	2,500.00	2,500	300.00	300.00	2,800.00	
รวม (2.2)								396,850.00	
2.3หมวดงานระบบปรับอากาศ ZONE 1A									
1A-01	Ceiling Suspended Type 37000 BTU	เครื่อง	1.00	38,235.00	38,235	-	-	38,235.00	
1A-02	Cassette 4-Way Type 48000 BTU	เครื่อง	1.00	51,259.00	51,259	-	-	51,259.00	
1A-03	Cassette 4-Way Type 36000 BTU	เครื่อง	1.00	40,625.00	40,625	-	-	40,625.00	
1A-04	Ceiling Suspended Type 48000 BTU	เครื่อง	1.00	51,259.00	51,259	-	-	51,259.00	
1A-05	Ceiling Suspended Type 48000 BTU	เครื่อง	1.00	51,259.00	51,259	-	-	51,259.00	
1A-06	Ceiling Suspended Type 30000 BTU	เครื่อง	1.00	34,782.0	34,782	-	-	34,782.00	
1A-07	Ceiling Suspended Type 48000 BTU	เครื่อง	1.00	51,259.0	51,259	-	-	51,259.00	
1A-08	Wall Mounted Type 9000 BTU	เครื่อง	1.00	11,200.0	11,200	-	-	11,200.00	
1A-09	Wall Mounted Type 9000 BTU	เครื่อง	1.00	11,200.0	11,200	-	-	11,200.00	
1A-10	Wall Mounted Type 9000 BTU	เครื่อง	1.00	11,200.0	11,200	-	-	11,200.00	
รวมงานระบบปรับอากาศ (2.3)								352,278.00	
ส่วนงานที่ 1 งานโครงสร้างทั่วไป									
1.งานโครงสร้างทั่วไป									
1.1 งานรื้อถอน ZONE 2B									
	งานรื้อฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	ตร.ม.	145.00			26.00	3,770.00	3,770.00	
	งานรื้อถอนประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม (รื้อกอง)	ชุด	7.00			154.00	1,078.00	1,078.00	
	งานรื้อถอนอุปกรณ์ดวงโคมพร้อมสายไฟ (รื้อกอง)	ตร.ม.	145.00			25.00	3,625.00	3,625.00	
	งานรื้อม่านและรางม่านของเดิม (รื้อกอง)	ชุด	2.00			50.00	100.00	100.00	
รวมงานรื้อถอน ZONE 2B								8,573.00	
2.งานสถาปัตยกรรม									
2.1 หมวดงานพื้น ZONE 2B									
F0	พื้นของเดิมทำความสะอาด	ตร.ม.	113.00	-	-	50.00	5,650.00	5,650.00	
F1	กระเบื้องยาง SPC ลายไม้ขนาด 184x950 มม.	ตร.ม.	11.00	490.00	5,390.00	123.00	1,353.00	6,743.00	
	ความหนา 5.5 มม ปูลายStraight Planking								
F2	กระเบื้องยาง SPC ลายไม้ขนาด 184x950 มม.	ตร.ม.	68.00	490.00	33,320.00	123.00	8,364.00	41,684.00	

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน		แบบเลขที่		-	
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี		เอกสารเลขที่		-	
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ความหนาแน่น 5.5 มม. ปูลายHerringbone							
คิ้วอะลูมิเนียมกล่อง	ม.	10.00	125.00	1,250.00	50.00	500.00	1,750.00
รวม (2.1)							55,827.0
2.2 หมวดงานผนัง ZONE 2B ห้องประชุมสหmateพัฒนา							
ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 ซม.*60 หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	45.00	260.00	11,700.00	65.00	2,925.00	14,625.00
ผนังฉาบปูนเรียบทั้งภายในและภายนอก	ตร.ม.	90.00	100.00	9,000.00	96.00	8,640.00	17,640.00
เสาเอ็นและคานทับหลัง	ม.	30.00	100.00	3,000.00	51.00	1,530.00	4,530.00
ผนังตกแต่งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรู๊ปซิมบอร์ต	ตร.ม.	20.00	495.00	9,900.00	123.00	2,460.00	12,360.00
หนา 12 มม.1 ด้านฉาบเรียบ ภาพด้าน 3 หน้า ID2-3							
กรงระจกเงาหนา GL1 ตามภาพด้าน2หน้า ID2-2	ตร.ม.	5.00	2,800.00	14,000.00	-	-	14,000.00
ผนังโครงไม้กรู๊ปไม้ดัดยาง 10 มม.ปิดทับด้วยลามิเนต	ตร.ม.	13.00	2,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00
เซาะร่องตามแบบ ภาพด้าน 3 หน้า ID2-3							
คิ้วไม้จริงขนาด 1"x4" ทำสีเทียบ ย่อมุมตามแบบ	ม.	18.00	350.00	6,300.00	-	-	6,300.00
ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรู๊ปเนงไม้เทียม PAT1	ตร.ม.	7.00	2,300.00	16,100.00	-	-	16,100.00
ภาพด้าน 3 หน้า ID2-3 และ ID2-4							
แผงไม้ขนาด 4"x2" ฝังคิ้วอะลูมิเนียมตัว U	ม.	15.00	1,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
ภาพด้าน 4 หน้า ID2-4							
ผนังโครงไม้กรู๊ปไม้ดัดยาง 10 มม.ปิดทับด้วยลามิเนต	ตร.ม.	7.50	2,500.00	18,750.00	-	-	18,750.00
เซาะร่องตามแบบ ภาพด้าน 5 หน้า ID2-5							
คิ้วไม้จริงขนาด 1"x4" ทำสีเทียบ ย่อมุมตามแบบ	ม.	20.00	350.00	7,000.00	-	-	7,000.00
ภาพด้าน 5 หน้า ID2-5							
ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรู๊ปเนงไม้เทียม PAT1	ตร.ม.	8.50	2,300.00	19,550.00	-	-	19,550.00
ภาพด้าน 5 หน้า ID2-5							
แผงไม้ขนาด 4"x2" ฝังคิ้วอะลูมิเนียมตัว U	ม.	9.00	1,200.00	10,800.00	-	-	10,800.00
ภาพด้าน 6 หน้า ID2-6							
ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรู๊ปเนงไม้เทียม PAT1	ตร.ม.	5.20	2,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
ภาพด้าน 6 หน้า ID2-7							
ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรู๊ปเนงไม้เทียม PAT1	ตร.ม.	25.00	2,500.00	62,500.00	-	-	62,500.00
ภาพด้าน 6 หน้า ID2-11 และ 12							
ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรู๊ปเนงไม้เทียม PAT1	ตร.ม.	12.00	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00
ภาพด้าน 6 หน้า ID2-13							
รหัส 9 ผนังตกแต่ง ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป LOFT เบอร์ 1	ตร.ม.	5.00	250.00	1,250.00	150.00	750.00	2,000.00

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน			แบบเลขที่		-	
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี			เอกสารเลขที่		-	
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
รหัส 10 ผนังตกแต่ง WALLPAPER ลายธรรมชาติ	ตร.ม.	17.00	300.00	5,100.00	90.00	1,530.00	6,630.00	
รหัส 11 ผนังตกแต่ง WALLPAPER ไวนิล ลายทางสีครีม	ตร.ม.	43.00	300.00	12,900.00	90.00	3,870.00	16,770.00	
รหัส 12 ผนังตกแต่ง WALLPAPER ลายอิฐสีขาว	ตร.ม.	25.00	300.00	7,500.00	90.00	2,250.00	9,750.00	
รหัส 16 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิกสีขาว ขนาด 300x600 มม.	ตร.ม.	4.00	350.00	1,400.00	189.00	756.00	2,156.00	
SK1 บัวเชิงผนัง PVC สูง 4 นิ้ว สีเทาเข้ม	ม.	90.00	120.00	10,800.00	40.00	3,600.00	14,400.00	
รวม (2.2)							346,361.0	
2.3 หมวดงานฝ้าเพดาน ZONE 2B								
C1 -ฝ้าเพดานเดิม ทำความสะอาด	ตร.ม.	35.00	-	-	77.00	2,695.00	2,695.00	
C2 -ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด 9 มม	ตร.ม.	97.00	298.00	28,906.00	77.00	7,469.00	36,375.00	
ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีดำ รหัส TOA 8253 หรือเทียบเท่า								
หลิบบฝ้าเพดานซ่อนไฟ	ม.	48.00	650.00	31,200.00	77.00	3,696.00	34,896.00	
C4 -ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด 9 มม.	ตร.ม.	6.00	298.00	1,788.00	77.00	462.00	2,250.00	
ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีดำ รหัส TOA 8253 หรือเทียบเท่า								
C8 -ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี กรุไม้อัด หนา 8 มม.	ตร.ม.	4.00	2,500.00	10,000.00	77.00	308.00	10,308.00	
ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ LM2 เว้นร่อง 10 มม.								
หลิบบฝ้าเพดานซ่อนไฟ C8	ม.	3.50	650.00	2,275.00	77.00	269.50	2,544.50	
C8.1 -ฝ้าเพดานโครง C-LINE กรุไม้อัด หนา 8 มม.	ตร.ม.	2.50	2,800.00	7,000.00	77.00	192.50	7,192.50	
ปิดทับด้วยแผ่นระแนงไม้เทียม PAT2								
C10 -ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมดูดซับเสียง ขอบเรียบ	ตร.ม.	30.00	510.00	15,300.00	77.00	2,310.00	17,610.00	
ไร้รอยต่อ ขนาด 600x300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.								
หลิบบอร์ดยิปซัม 9 มม. ขึ้นรูป ตัว U	ม.	30.00	650.00	19,500.00	77.00	2,310.00	21,810.00	
รวม (2.3)							135,681.0	
2.4 หมวดงานประตูหน้าต่าง ZONE 2B								
-D11 -ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง	ชุด	1.00	79,200.0	79,200.00	-	-	79,200.00	
บานประตูกระจก TEMPERED 12 มม.								
พร้อมช่องแสงติดตาย ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ค้อพฟ์พื้น และ								
มือจับแอสตันเลส พร้อมอุปกรณ์ล๊อคบานกระจกเปลือย								
-D12 -ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง	ชุด	1.00	15,950.0	15,950.00	-	-	15,950.00	
วงกบทาสีดำ โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยางหนา 10 มม. ปิดลามิเนต								
ปิดขอบไม้จริงหนา 6 มม. รอบ 4 ด้าน บานพับสแตนเลส 4"								
มือจับก้านโยกสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ล๊อคครบชุด								

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน		แบบเลขที่		-	
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี		เอกสารเลขที่		-	
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.7 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ZONE 2B							
2.7.1 โคมไฟฟ้า (Luminaire)							
L1 โคมไฟดาวไลท์ แบบฝังฝ้าเพดาน หลอดLED	ชุด	5	230.0	1,150.00	115.0	575.00	1,725.00
L2 โคมไฟดาวไลท์ แบบฝังฝ้าเพดาน หลอดLED	ชุด	4	280.0	1,120.00	115.0	460.00	1,580.00
L4 โคมไฟแขวน หลอดฟลูออเรสเซนต์ กรอบอลูมิเนียมสีดำ	ชุด	11	1,700.0	18,700.00	115.0	1,265.00	19,965.00
L5 โคมไฟดาวไลท์ แบบฝังฝ้าทรงสี่เหลี่ยม 2 ช่อง แบบปรับ	ชุด	30	650.0	19,500.00	115.0	3,450.00	22,950.00
L7 โคมไฟแขวนตกแต่ง หลอด LED FILAMENT	ชุด	20	550.0	11,000.00	115.0	2,300.00	13,300.00
LED1 ไฟ LED STIRP LIGHT พร้อมรางอลูมิเนียม	ม.	3	250.0	750.00	50.0	150.00	900.00
LED3 ไฟ LED STIRP LIGHT แบบเข้ามุมพร้อมรางอลูมิเนียม	ม.	54	250.0	13,500.00	50.0	2,700.00	16,200.00
WL4 โคมไฟติดผนัง	ชุด	1	1,990.0	1,990.00	150.0	150.00	2,140.00
Support & Accessories	เหมา	1	13,542.0	13,542.00	4,062.6	4,062.60	17,604.60
2.7.2 สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Receptacle)							
สวิตช์ (Switch) Plastic Cover							
Switch 2 Gang	ชุด	6	125.0	750.00	90.0	540.00	1,290.00
Switch 3 Gang	ชุด	2	175.0	350.00	100.0	200.00	550.00
เต้ารับ (Receptacle) Plastic Cover							
เต้ารับปลั๊กไฟคู่	ชุด	9	300.0	2,700.00	90.0	810.00	3,510.00
เต้ารับปลั๊กไฟคู่ อยู่บนเฟอร์นิเจอร์	ชุด	12	450.0	5,400.00	150.0	1,800.00	7,200.00
JUNCTION BOX	ชุด	3	150.0	450.00	90.0	270.00	720.00
Support & Accessories	เหมา	1	1,447.5	1,447.50	434.3	434.25	1,881.75
2.7.3 สายไฟฟ้า (Cable & Wire)							
IEC01 2.5 sq.mm. IEC01	ม.	325	12.0	3,900.00	7.0	2,275.00	6,175.00
4 sq.mm. IEC01	ม.	250	19.0	4,750.00	10.0	2,500.00	7,250.00
CONDUIT & Raceway							
Dia. 15 mm. EMT.	ม.	225	30.0	6,750.00	22.0	4,950.00	11,700.00
Fitting & Accessories	เหมา	1	1,350.0	1,350.00	405.0	405.00	1,755.00
Hanger & Support	เหมา	1	1,012.5	1,012.50	303.8	303.75	1,316.25
รวม (2.7)							139,712.6
กลุ่มงานที่ 2							
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
2.1 งานเฟอร์นิเจอร์ (Build in) 2B							
B3.1 ชั้นลอยโครงเหล็ก ขนาด 5.1* 1.00 ม.	ม.	5.10	12,100.00	61,710	-	-	61,710.00

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนฯ			แบบเลขที่		-	
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี			เอกสารเลขที่		-	
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ทำสี POWDER COAT สีดำ								
เคาน์เตอร์ BAR ขนาด 5.05*0.40*1.05 ม.								
โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้	ม.	5.10	14,850.00	75,735	-	-	75,735.00	
กรุ TOP หินเทียม ดูแบบขยายหน้า ID4-2	ตร.ม.	3.50	7,500.00	26,250	-	-	26,250.00	
B3.2 ผนังตกแต่ง โครงเหล็กกล่องขนาด 2*2"	ชุด	2.00	10,450.00	20,900	-	-	20,900.00	
เชื่อมตะแกรงเหล็กฉีกทำสีพ่น POWDER COAT สีดำ								
ด้านหลังกระจกรองไม้อัด 15 มม. ดูแบบขยายหน้า ID4-3								
B3.3 STORAGE CABINET ขนาด 1.20x0.55x3.20ม.	ม.	1.25	18,200.00	22,750	-	-	22,750.00	
ตู้และหน้าบานโครงไม้กรุไม้ กรุไม้อัดยาง 4 มม.								
ปิดทับแผ่นระแนงไม้เทียม ดูแบบขยายหน้า ID4-4								
B3.4 โต๊ะประชุมขนาด 1.20x5.60x0.75 ม.	ชุด	1.00	160,000.0	160,000	-	-	160,000.00	
ขาโต๊ะโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.								
ปิดลามิเนต ติดบัว SK1								
TOP หินเทียม ดูแบบขยายหน้า ID3-4	ตร.ม.	6.72	7,500.00	50,400	-	-	50,400.00	
B3.5 โต๊ะประชุมขนาด 0.60x5.20 ม.	ชุด	2.00	71,000.00	142,000	-	-	142,000.00	
ขาโต๊ะโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.								
ปิดลามิเนต ติดบัว SK2								
TOP หินเทียม ดูแบบขยายหน้า ID3-5	ตร.ม.	6.50	7,500.00	48,750	-	-	48,750.00	
B3.6 ที่นั่งโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัด 10 มม. ปิดลามิเนตลายไม้	ชุด	1.00	27,000.00	27,000	-	-	27,000.00	
เบาะนั่ง ฟองยางแข็งปานกลาง TOP ด้วยฟองน้ำ 15 มม. หุ้มด้วยผ้าดิบ								
หุ้มทับด้วยผ้าสีเทาติดซิพ 3 ด้าน ยึดกับที่นั่งด้วยแถบผ้าตีนตุ๊กแก								
หมอนโยสึงเคราะห์ หุ้มทับด้วยผ้าสีน้ำตาล 3 ใบ และสีเทา 3 ใบ								
ดูแบบขยายหน้า ID4-7								
B3.7 เคาน์เตอร์ PANTRY ขนาด 2.50x0.60x0.85ม.	ม.	2.50	18,000.00	45,000	-	-	45,000.00	
ตู้และหน้าบานโครงไม้กรุไม้ HMR ปิดผิวลามิเนต								
ติดมือจับ PROFILE ตามแบบ TOP หินเทียม ST4								
ชั้นลอย ขนาด 2.50x0.35x1.10ม.	ม.	2.50	9,500.00	23,750	-	-	23,750.00	
โครงไม้กรุแผ่น HMR ปิดผิวลามิเนต ซ่อนหลอดไฟ LED								
ดูแบบขยายหน้า ID4-8								
รวม (2.1)							704,245.0	
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)								
งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)								

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน		แบบเลขที่		-		
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี		เอกสารเลขที่		-		
รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.1งานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว 2B								
F3.1	เก้าอี้ระดับผู้บริหาร สำนักงาน	ตัว	1.00	4,800.00	4,800	-	-	4,800.00
F3.2	เก้าอี้ระดับหัวหน้า สำนักงาน	ตัว	30.00	3,900.00	117,000	-	-	117,000.00
F3.3	เก้าอี้ออร์มแชร์	ตัว	8.00	5,500.00	44,000	-	-	44,000.00
F3.5	เก้าอี้บาร์	ตัว	6.00	2,000.00	12,000	-	-	12,000.00
F3.6	โต๊ะประชุม 60x120x75 cm	ตัว	1.00	17,000.00	17,000	-	-	17,000.00
CT1	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 95x 175 ม.	ชุด	2.00	2,500.00	5,000	300.00	600.00	5,600.00
CT1	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 182x175 ม.	ชุด	2.00	4,500.00	9,000	300.00	600.00	9,600.00
CT1	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 185x175ม.	ชุด	2.00	4,500.00	9,000	300.00	600.00	9,600.00
CT3	ม่านมู่ลี่ไวเนล ขนาด 103x175ม.	ชุด	1.00	4,000.00	4,000	300.00	300.00	4,300.00
CT1	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 211x175 ม.	ชุด	2.00	5,500.00	11,000	300.00	600.00	11,600.00
CT2	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 82x175 ม.	ชุด	1.00	2,000.00	2,000	300.00	300.00	2,300.00
CT3	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 185x175 ม.	ชุด	1.00	4,500.00	4,500	300.00	300.00	4,800.00
CT4	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 188x175 ม.	ชุด	2.00	2,500.00	5,000	300.00	600.00	5,600.00
CT5	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ขนาด 193x175 ม.	ชุด	1.00	2,800.00	2,800	300.00	300.00	3,100.00
CT2	มู่ลี่ไม้ 50 มม.ระบบโซ่ชวนขนาด 140x175 ม.	ชุด	1.00	4,500.00	4,500	300.00	300.00	4,800.00
รวมงานงานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว 2B								256,100.0
								
หมายเหตุ :								
- ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป								
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด								
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ								
ใช้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น								
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								