

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารไต่เตี้ยมและกายภาพบำบัด พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๓๕ ตารางเมตร (งานส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลสตึก กม.๑๐ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสตึก กม. ๑๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๓. วงเงินจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๗,๐๙๘,๔๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเงินบำรุงสมทบ จำนวน ๑,๙๖๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๕๙,๘๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างอาคารไต่เตี้ยมและกายภาพบำบัด พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๓๕ ตารางเมตร (งานส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลสตึก กม.๑๐ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๑๐๖๗/๓ กองแบบแผน และเอกสารเลขที่ ข.๒๙๘/ธ.ค./๖๕ กองแบบแผน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑๓ แผ่น

๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๔๒๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๑ ..... ประธานกรรมการ

(นายสุมิตร ธรรมมาภิมุข)

๗.๒ ..... กรรมการ

(นางสาวประภัสสร แดงดีมาก)

๗.๓ ..... กรรมการ

(นายมงคล ธีวชนโรตม)

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข โทร.038-938465, Fax.038-274932

|                                                                                        |                                                                                                       |       |                          |                    |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> โครงการก่อสร้าง อาคารไต่เตี้ยม และกายภาพบำบัด                 |                                                                                                       |       |                          |                    |               |           |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี   |                                                                                                       |       |                          |                    |               |           |
| <input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |                                                                                                       |       |                          |                    |               |           |
| <input type="checkbox"/>                                                               | แบบเลขที่                                                                                             | 10673 | กองแบบแผน                | เอกสารเลขที่       | ข.298/ธ.ค./65 | กองแบบแผน |
| <input type="checkbox"/>                                                               | พื้นที่อาคาร                                                                                          | 935   | ตร.ม.                    |                    |               |           |
| <input type="checkbox"/>                                                               | ประมาณราคาตามแบบ                                                                                      | ปร.4  | จำนวน                    | 13                 | แผ่น          | จำนวนชั้น |
| <input type="checkbox"/>                                                               |                                                                                                       |       |                          |                    |               | 3         |
| <input type="checkbox"/>                                                               | ราคาค่าวัสดุสำนักเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี                                          |       | ประจำเดือน               | มิถุนายน           | 2567          |           |
| <input type="checkbox"/>                                                               | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค.0433.2/ว.135 |       |                          |                    |               |           |
| <input type="checkbox"/>                                                               | ประมาณราคา เดือน มิถุนายน 2554                                                                        |       | <input type="checkbox"/> | จัดทำราคากลางเดือน | กรกฎาคม 2567  |           |

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่                     | รายการ                                              | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด              |               | หมายเหตุ              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                              |                                                     | ฐานรากตอกเสาเข็ม                       | เสาเข็มเจาะ   |                       |
| 1                            | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)       |                                        | 15,847,677.01 |                       |
|                              | ราคารวมค่า Factor F 1.2598                          |                                        | 19,964,903.50 |                       |
| 2                            | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |                                        | 0.00          |                       |
|                              | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %                 |                                        | 0.00          |                       |
| 3                            | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |                                        | 0.00          |                       |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3)          |                                                     |                                        | 19,964,903.50 |                       |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |                                                     |                                        | 19,964,000.00 |                       |
| ตัวอักษร                     |                                                     | สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน |               |                       |
| <input type="checkbox"/>     | พื้นที่อาคาร 935 ตร.ม.                              | 0                                      | 21,352        | เฉลี่ยราคาบาท / ตร.ม. |

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีเลขที่ 4267/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ  
 (นายสมิตร ธรรมามังคุน) โรงพยาบาลสตึก กม.10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
 (นางสาวประสิทธิ์สร แดงดีมาก) โรงพยาบาลสตึก กม.10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
 (นายมงคล รัชนีโรตม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารไต่เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.298/ธ.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                                                                                  | จำนวนเงินฐานราคษณิต |               | หมายเหตุ           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
|       |                                                                                                         | ตอกเข็ม คอร.        | เสาเข็มเจาะ   |                    |
|       | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)                                                                 |                     |               |                    |
| 1     | กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)       |                     |               |                    |
|       | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                                                |                     |               |                    |
|       | 1.1.1 งานโครงสร้าง (ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ)                                                              |                     | 6,493,503.21  |                    |
|       | 1.1.2 งานเหล็กโครงสร้าง                                                                                 |                     | 184,210.00    |                    |
|       | 1.2 งานสถาปัตยกรรม                                                                                      |                     |               |                    |
|       | 1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา                                                                                |                     | 177,655.00    |                    |
|       | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน                                                                                       |                     | 542,050.00    |                    |
|       | 1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง                                                                                   |                     | 1,130,501.60  |                    |
|       | 1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น                                                                                   |                     | 705,041.00    |                    |
|       | 1.2.5 งานบันได - ตกแต่งผิว                                                                              |                     | 142,019.00    |                    |
|       | 1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง - ช่องแสง พร้อมอุปกรณ์                                                        |                     | 973,365.00    |                    |
|       | 1.2.7 งานสุขภัณฑ์                                                                                       |                     | 475,117.50    |                    |
|       | 1.2.8 งานทาสี                                                                                           |                     | 248,000.00    |                    |
|       | 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด                                                                                      |                     | 156,000.00    |                    |
|       | 1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง                                                                         |                     | 1,786,993.70  |                    |
|       | 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)                                                    |                     |               |                    |
|       | 1.4.1 งานไฟฟ้า-ดวงโคม                                                                                   |                     | 833,358.00    |                    |
|       | 1.4.2 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้                                                                          |                     | 191,923.00    |                    |
|       | 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์                                                                                   |                     | 20,390.00     |                    |
|       | 1.4.4 งานระบบทีวีรวม                                                                                    |                     | 37,550.00     |                    |
|       | 1.4.5 งานระบบลิฟต์โดยสาร                                                                                |                     | 1,750,000.00  |                    |
|       | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1                                                                                  |                     | 15,847,677.01 |                    |
| 2     | กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)       |                     |               |                    |
|       | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ                                                                       |                     | 0.00          |                    |
|       | 2.2 งานตกแต่งภายใน                                                                                      |                     | 0.00          |                    |
|       | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2                                                                                  |                     |               |                    |
|       | รวมค่างานส่วนที่ 1                                                                                      |                     | 15,847,677.01 |                    |
|       | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)     |                     |               |                    |
|       | 1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ                                                                       |                     |               |                    |
|       | รวมค่างานส่วนที่ 2                                                                                      |                     |               |                    |
|       | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) |                     |               | .....ประธานกรรมการ |
|       | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี                                         | ลงชื่อ.....         | .....กรรมการ  |                    |
|       | รวมค่างานส่วนที่ 3                                                                                      | ลงชื่อ.....         | .....กรรมการ  |                    |

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารไต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์

เอกสารเลขที่ ข.298/ธ.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                                                             | หน่วย | จำนวน     | ค่าวัสดุ  |              | ค่าแรงงาน |              | รวมเงิน      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|       |                                                                                    |       |           | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน     | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน     |              |
|       | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)                                            |       |           |           |              |           |              |              |
|       | 1. กลุ่มงานที่ 1                                                                   |       |           |           |              |           |              |              |
|       | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                           |       |           |           |              |           |              |              |
|       | 1.1.1 งานโครงสร้าง (ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ)                                         |       |           |           |              |           |              |              |
| 1     | เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test                                                    | จุด   | 2.00      | 12,500.00 | 25,000.00    | 0.00      | 0.00         | 25,000.00    |
| 2     | เสาเข็มเจาะ ระบบ DRY PROCESS Dia. 0.60 ม.<br>ยาว 8.00 ม. รับน้ำหนัก 70 ตัน/ต้น     | ต้น   | 42.00     | 16,288.00 | 684,096.00   | 0.00      | 0.00         | 684,096.00   |
| 3     | ทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST โดยวิธี<br>Static Load Test (รวมเสาเข็มทดสอบจำนวน1ต้น) | จุด   | 1.00      | 56,888.00 | 56,888.00    | 0.00      | 0.00         | 56,888.00    |
| 4     | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี SEISMIC TEST                                     | จุด   | 42.00     | 300.00    | 12,600.00    | 0.00      | 0.00         | 12,600.00    |
| 5     | ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ                                                         | ลบ.ม. | 116.00    | 0.00      | 0.00         | 112.00    | 12,992.00    | 12,992.00    |
| 6     | ค่าแรงงานสกัดหัวเข็ม พร้อมขนย้ายทิ้ง                                               | ต้น   | 42.00     | 0.00      | 0.00         | 600.00    | 25,200.00    | 25,200.00    |
| 7     | ขุดดิน-ถมคืน                                                                       | ลบ.ม. | 132.00    | 0.00      | 0.00         | 112.00    | 14,784.00    | 14,784.00    |
| 8     | ทรายหยาบ                                                                           | ลบ.ม. | 4.00      | 607.00    | 2,428.00     | 112.00    | 448.00       | 2,876.00     |
| 9     | คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)                                                      | ลบ.ม. | 2.00      | 2,065.00  | 4,130.00     | 327.00    | 654.00       | 4,784.00     |
| 10    | คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. ทรงกระบอก                                                | ลบ.ม. | 477.00    | 2,140.00  | 1,020,780.00 | 519.00    | 247,563.00   | 1,268,343.00 |
| 11    | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                                                  |       |           |           |              |           |              |              |
|       | - ไม้แบบ (ใช้ 60% ของทั้งหมด)                                                      | ลบ.ฟ  | 2,273.00  | 280.00    | 636,440.00   | 0.00      | 0.00         | 636,440.00   |
|       | - ไม้เคร้ายัดไม้แบบ                                                                | ลบ.ฟ  | 682.00    | 260.00    | 177,320.00   | 0.00      | 0.00         | 177,320.00   |
|       | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100% )                                                   | ตร.ม  | 3,789.00  | 0.00      | 0.00         | 139.00    | 526,671.00   | 526,671.00   |
| 12    | ตะปู                                                                               | กก.   | 947.00    | 46.00     | 43,562.00    | 0.00      | 0.00         | 43,562.00    |
| 13    | เหล็กเสริม -เส้นกลม SR-24 dia. 6 มม.                                               | กก.   | 2,351.00  | 32.67     | 76,807.17    | 4.40      | 10,344.40    | 87,151.57    |
|       | dia. 9 มม.                                                                         | กก.   | 9,522.00  | 31.74     | 302,228.28   | 4.40      | 41,896.80    | 344,125.08   |
|       | -ข้ออ้อย SD-40 dia. 12 มม.                                                         | กก.   | 20,968.00 | 30.56     | 640,782.08   | 3.60      | 75,484.80    | 716,266.88   |
|       | dia. 16 มม.                                                                        | กก.   | 5,560.00  | 30.49     | 169,524.40   | 3.60      | 20,016.00    | 189,540.40   |
|       | dia. 20 มม.                                                                        | กก.   | 8,155.00  | 30.49     | 248,645.95   | 3.10      | 25,280.50    | 273,926.45   |
|       | dia. 25 มม.                                                                        | กก.   | 36,272.00 | 30.49     | 1,105,933.28 | 3.10      | 112,443.20   | 1,218,376.48 |
| 15    | ลวดผูกเหล็ก                                                                        | กก.   | 2,485.00  | 50.31     | 125,020.35   | 0.00      | 0.00         | 125,020.35   |
| 16    | น้ำยากันซึม                                                                        | กก.   | 106.00    | 30.00     | 3,180.00     | 0.00      | 0.00         | 3,180.00     |
| 17    | WATER STOP 8"                                                                      | ม.    | 12.00     | 200.00    | 2,400.00     | 30.00     | 360.00       | 2,760.00     |
| 18    | งานระบบป้องกันและกำจัดปลวก (รวมงานท่อ)                                             | ตร.ม  | 520.00    | 70.00     | 36,400.00    | 40.00     | 5,200.00     | 41,600.00    |
|       | รวมงาน (1.1.1)                                                                     |       |           |           | 5,374,165.51 |           | 1,119,337.70 | 6,493,503.21 |

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารไต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.298/ร.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                               | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ |                   | ค่าแรงงาน |                  | รวมเงิน           |
|-------|------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
|       |                                                      |       |          | ต่อหน่วย | เป็นเงิน          | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน         |                   |
|       | <b>1.1.2 งานหลักโครงหลังคา</b>                       |       |          |          |                   |           |                  |                   |
| 1     | เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.                            | ท่อน  | 45.00    | 1,364.00 | 61,380.00         | 0.00      | 0.00             | 61,380.00         |
| 2     | เหล็ก L 65x65x 6 มม.                                 | ท่อน  | 39.00    | 850.00   | 33,150.00         | 0.00      | 0.00             | 33,150.00         |
| 3     | เหล็ก L 50x50x 6 มม.                                 | ท่อน  | 35.00    | 650.00   | 22,750.00         | 0.00      | 0.00             | 22,750.00         |
| 4     | แผ่นเหล็ก 400x400x10 มม.                             | แผ่น  | 8.00     | 375.00   | 3,000.00          | 0.00      | 0.00             | 3,000.00          |
| 5     | แผ่นเหล็ก 150x400x10 มม.                             | แผ่น  | 3.00     | 150.00   | 450.00            | 0.00      | 0.00             | 450.00            |
| 6     | น๊อต dia. 15 มม.                                     | อัน   | 44.00    | 25.00    | 1,100.00          | 0.00      | 0.00             | 1,100.00          |
| 7     | ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคา                     | กก.   | 4,238.00 | 0.00     | 0.00              | 10.00     | 42,380.00        | 42,380.00         |
| 8     | ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน                        | ตร.ม  | 250.00   | 45.00    | 11,250.00         | 35.00     | 8,750.00         | 20,000.00         |
|       | <b>รวมงาน (1.1.2)</b>                                |       |          |          | <b>133,080.00</b> |           | <b>51,130.00</b> | <b>184,210.00</b> |
|       | <b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>                            |       |          |          |                   |           |                  |                   |
|       | <b>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา</b>                      |       |          |          |                   |           |                  |                   |
| 1     | หลังคาเหล็กแผ่นเคลือบอลูมิเนียม                      | ตร.ม. | 230.00   | 280.00   | 64,400.00         | 70.00     | 16,100.00        | 80,500.00         |
| 2     | ครอบสันเหล็กแผ่นเคลือบอลูมิเนียม                     | ม.    | 14.00    | 280.00   | 3,920.00          | 50.00     | 700.00           | 4,620.00          |
| 3     | ปีก ค.ส.ล. ผิวฉาบเรียบ ทาสี                          | ม.    | 36.00    | 320.00   | 11,520.00         | 150.00    | 5,400.00         | 16,920.00         |
| 4     | ปิดข้าง-ปิดชายคาเหล็กแผ่นเคลือบอลูมิเนียม            | ตร.ม. | 43.00    | 295.00   | 12,685.00         | 70.00     | 3,010.00         | 15,695.00         |
| 5     | FLASHING                                             | ม.    | 36.00    | 270.00   | 9,720.00          | 50.00     | 1,800.00         | 11,520.00         |
| 6     | พ่นฉนวนกันความร้อน CERAMIC COATING                   | ตร.ม. | 242.00   | 200.00   | 48,400.00         | 0.00      | 0.00             | 48,400.00         |
|       | ความหนาไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน                        |       |          |          |                   |           |                  |                   |
|       | <b>รวมงาน (1.2.1)</b>                                |       |          |          | <b>150,645.00</b> |           | <b>27,010.00</b> | <b>177,655.00</b> |
|       | <b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>                             |       |          |          |                   |           |                  |                   |
| 1     | กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.                         |       |          |          |                   |           |                  |                   |
|       | โครงคร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60x1.20 ม.           | ตร.ม. | 126.00   | 250.00   | 31,500.00         | 52.00     | 6,552.00         | 38,052.00         |
| 2     | ยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.                               |       |          |          |                   |           |                  |                   |
|       | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.20 ม.              | ตร.ม. | 632.00   | 280.00   | 176,960.00        | 75.00     | 47,400.00        | 224,360.00        |
| 3     | แต่งท้องพื้นเปลือยผิว                                | ตร.ม. | 60.00    | 15.00    | 900.00            | 15.00     | 900.00           | 1,800.00          |
| 4     | ฉาบปูนเรียบ                                          | ตร.ม. | 57.00    | 80.00    | 4,560.00          | 94.00     | 5,358.00         | 9,918.00          |
| 5     | อลูมิเนียมอบสีรูปตัว C วางหางย(ชนกันสนิทไม่เว้นร่อง) |       |          |          |                   |           |                  |                   |

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารใต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.298/ร.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                              | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |            | รวมเงิน      |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------|-----------|------------|--------------|
|       |                                                     |       |          | ต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   |              |
|       | ยึดกับโครงคร่าวอลูมิเนียมและเหล็ก                   | ตร.ม. | 176.00   | 1,200.00 | 211,200.00 | 0.00      | 0.00       | 211,200.00   |
| 6     | บัวฝ้าเพดาน พี.วี.ซี. ขนาด 45x8 มม.                 | ม.    | 283.00   | 55.00    | 15,565.00  | 40.00     | 11,320.00  | 26,885.00    |
| 7     | ฉนวนกันความร้อนชนิดมื่อลูมิเนียมพอยต์ 2 ด้าน        |       |          |          |            |           |            |              |
|       | ตามมาตรฐานของ DURAFOIL No.440 หรือเทียบเท่า         | ตร.ม. | 351.00   | 70.00    | 24,570.00  | 15.00     | 5,265.00   | 29,835.00    |
|       |                                                     |       |          |          |            |           |            |              |
|       | รวมงาน (1.2.2)                                      |       |          |          | 465,255.00 |           | 76,795.00  | 542,050.00   |
|       |                                                     |       |          |          |            |           |            |              |
|       | 1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง                               |       |          |          |            |           |            |              |
| 1     | ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น                            | ตร.ม. | 348.00   | 280.00   | 97,440.00  | 94.00     | 32,712.00  | 130,152.00   |
| 2     | ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.                         | ตร.ม. | 415.00   | 170.00   | 70,550.00  | 56.00     | 23,240.00  | 93,790.00    |
| 3     | ผนังก่อ SREEN BLOCK                                 | ตร.ม. | 16.56    | 265.00   | 4,388.40   | 70.00     | 1,159.20   | 5,547.60     |
| 4     | ผนัง ค.ส.ล. หนา 0.08 ม. (ผนังหล่อในที่)             | ตร.ม. | 356.00   | 500.00   | 178,000.00 | 220.00    | 78,320.00  | 256,320.00   |
| 5     | ฉาบปูนโครงสร้าง                                     | ตร.ม. | 364.00   | 107.00   | 38,948.00  | 105.00    | 38,220.00  | 77,168.00    |
| 6     | ฉาบปูนเรียบ                                         | ตร.ม. | 1,260.00 | 80.00    | 100,800.00 | 87.00     | 109,620.00 | 210,420.00   |
| 8     | ร่อง PVC . ( สำหรับผนังฉาบเซาะร่อง )                | ม.    | 820.00   | 17.00    | 13,940.00  | 15.00     | 12,300.00  | 26,240.00    |
| 9     | บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8" หรือ 8"x10"                 | ตร.ม. | 600.00   | 300.00   | 180,000.00 | 166.00    | 99,600.00  | 279,600.00   |
| 10    | เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. - 0.10 X 0.10 ม.               | ม.    | 534.00   | 50.00    | 26,700.00  | 46.00     | 24,564.00  | 51,264.00    |
|       |                                                     |       |          |          |            |           |            |              |
|       | รวมงาน (1.2.3)                                      |       |          |          | 710,766.40 |           | 419,735.20 | 1,130,501.60 |
|       |                                                     |       |          |          |            |           |            |              |
|       | 1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น                               |       |          |          |            |           |            |              |
| 1     | ขัดมันผสมสี                                         | ตร.ม. | 22.00    | 110.00   | 2,420.00   | 82.00     | 1,804.00   | 4,224.00     |
| 2     | บุกระเบื้องเซรามิคผิวเคลือบด้าน 8"x8"               | ตร.ม. | 140.00   | 290.00   | 40,600.00  | 158.00    | 22,120.00  | 62,720.00    |
| 3     | พื้นปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 ม.             | ตร.ม. | 496.00   | 470.00   | 233,120.00 | 192.00    | 95,232.00  | 328,352.00   |
| 4     | พื้นกระเบื้องยาง หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.             | ตร.ม. | 175.00   | 350.00   | 61,250.00  | 122.00    | 21,350.00  | 82,600.00    |
| 5     | พื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม (ผิวพื้นกันสาดนอกอาคาร) | ตร.ม. | 179.00   | 95.00    | 17,005.00  | 40.00     | 7,160.00   | 24,165.00    |
| 6     | พื้นปูบล็อกปรับระดับพื้น (พื้นทางเดินภายในอาคาร)    | ตร.ม. | 68.00    | 320.00   | 21,760.00  | 75.00     | 5,100.00   | 26,860.00    |
| 7     | พื้นหลังคา-รางน้ำ ค.ส.ล.ผิวขัดมัน ทำระบบกันซึม      | ตร.ม. | 210.00   | 485.00   | 101,850.00 | 87.00     | 18,270.00  | 120,120.00   |
|       | และกันความร้อนเซรามิคโค้ดตั้ง หนารวมไม่น้อยกว่า     |       |          |          |            |           |            |              |
|       | 1000 ไมครอน (รวมข้างคัน)                            |       |          |          |            |           |            |              |
| 8     | บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 6"x10 มม.                     | ม.    | 350.00   | 120.00   | 42,000.00  | 40.00     | 14,000.00  | 56,000.00    |
|       |                                                     |       |          |          |            |           |            |              |
|       | รวมงาน (1.2.4)                                      |       |          |          | 520,005.00 |           | 185,036.00 | 705,041.00   |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารไต่เตี้ยม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.298/ร.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                                  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ  |                   | ค่าแรงงาน |                  | รวมเงิน           |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
|       |                                                         |       |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน          | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน         |                   |
|       | <b>1.2.5 งานบันได - ตกแต่งผิว</b>                       |       |       |           |                   |           |                  |                   |
| 1     | ขั้นบันไดผิวหินขัดในที่เบอร์ 3-4 ฝั่งเส้นทองเหลือง      | ม.    | 99.00 | 250.00    | 24,750.00         | 179.00    | 17,721.00        | 42,471.00         |
| 2     | ขานพักบันไดผิวหินขัดในที่เบอร์ 3-4 ฝั่งเส้นทองเหลือง    | ตร.ม. | 19.00 | 365.00    | 6,935.00          | 207.00    | 3,933.00         | 10,868.00         |
| 3     | บัวเชิงผนังหินขัดในที่ สูง 10 ซม.                       | ม.    | 68.00 | 120.00    | 8,160.00          | 75.00     | 5,100.00         | 13,260.00         |
| 4     | จุ่มบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้น PVC 3 เส้น                  | ม.    | 99.00 | 140.00    | 13,860.00         | 40.00     | 3,960.00         | 17,820.00         |
| 5     | ราวบันได ค.ส.ท.หนา 10 ซม.สูง 0.80 ม.                    |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | ผิวฉาบเรียบทาสี พร้อมราวสแตนเลสขัดเงา                   |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | Dia 3" ขารับ Dia 1" @ 1.00 ม.                           | ม.    | 32.00 | 1,500.00  | 48,000.00         | 300.00    | 9,600.00         | 57,600.00         |
|       |                                                         |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | <b>รวมงาน (1.2.5)</b>                                   |       |       |           | <b>101,705.00</b> |           | <b>40,314.00</b> | <b>142,019.00</b> |
|       |                                                         |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | <b>1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง - ช่องแสง พร้อมอุปกรณ์</b> |       |       |           |                   |           |                  |                   |
| 1     | <b>ประตู</b>                                            |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | - ประตูหมายเลข 1 -b                                     | ชุด   | 5.00  | 19,300.00 | 96,500.00         | 1,800.00  | 9,000.00         | 105,500.00        |
|       | - ประตูหมายเลข 2 -b                                     | ชุด   | 8.00  | 8,100.00  | 64,800.00         | 550.00    | 4,400.00         | 69,200.00         |
|       | - ประตูหมายเลข 3 -c'                                    | ชุด   | 12.00 | 7,900.00  | 94,800.00         | 550.00    | 6,600.00         | 101,400.00        |
|       | - ประตูหมายเลข 3                                        | ชุด   | 3.00  | 4,700.00  | 14,100.00         | 440.00    | 1,320.00         | 15,420.00         |
|       | - ประตูหมายเลข 6                                        | ชุด   | 1.00  | 7,300.00  | 7,300.00          | 0.00      | 0.00             | 7,300.00          |
|       | - ประตูหมายเลข 8 -b                                     | ชุด   | 2.00  | 7,700.00  | 15,400.00         | 550.00    | 1,100.00         | 16,500.00         |
|       | - ประตูสำหรับห้องน้ำคนพิการ                             | ชุด   | 3.00  | 12,700.00 | 38,100.00         | 800.00    | 2,400.00         | 40,500.00         |
|       | - ประตูภายในห้องน้ำ                                     | ชุด   | 22.00 | 3,000.00  | 66,000.00         | 290.00    | 6,380.00         | 72,380.00         |
| 2     | <b>หน้าต่างและช่องแสง</b>                               |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | - หน้าต่าง 1-B/c สูงรวม 1.90 ม.                         |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | ขนาดกว้าง 0.70 ม.                                       | ชุด   | 4.00  | 2,500.00  | 10,000.00         | 410.00    | 1,640.00         | 11,640.00         |
|       | ขนาดกว้าง 0.90 ม.                                       | ชุด   | 1.00  | 2,650.00  | 2,650.00          | 440.00    | 440.00           | 3,090.00          |
|       | - หน้าต่าง 2-B/c สูงรวม 1.90 ม.                         |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | ขนาดกว้าง 1.10 ม.                                       | ชุด   | 2.00  | 3,900.00  | 7,800.00          | 700.00    | 1,400.00         | 9,200.00          |
|       | - หน้าต่าง 1-C สูงรวม 1.30 ม.                           |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | ขนาดกว้าง 1.40 ม.                                       | ชุด   | 2.00  | 4,000.00  | 8,000.00          | 490.00    | 980.00           | 8,980.00          |
|       | ขนาดกว้าง 1.70 ม.                                       | ชุด   | 3.00  | 4,900.00  | 14,700.00         | 595.00    | 1,785.00         | 16,485.00         |
|       | - หน้าต่าง 2-C สูงรวม 1.30 ม.                           |       |       |           |                   |           |                  |                   |
|       | ขนาดกว้าง 3.00 ม.                                       | ชุด   | 1.00  | 8,190.00  | 8,190.00          | 980.00    | 980.00           | 9,170.00          |
|       | - หน้าต่าง 3-C สูงรวม 1.30 ม.                           |       |       |           |                   |           |                  |                   |

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารไต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.298/ร.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                     | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน    |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                            |       |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |            |
|       | ขนาดกว้าง 4.30 ม.                          | ชุด   | 1.00  | 12,500.00 | 12,500.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 14,100.00  |
|       | ขนาดกว้าง 4.60 ม.                          | ชุด   | 1.00  | 13,400.00 | 13,400.00  | 1,580.00  | 1,580.00  | 14,980.00  |
|       | - หน้าต่าง 4-C สูงรวม 1.30 ม.              |       |       |           |            |           |           |            |
|       | ขนาดกว้าง 6.60 ม.                          | ชุด   | 1.00  | 19,000.00 | 19,000.00  | 2,480.00  | 2,480.00  | 21,480.00  |
|       | - หน้าต่าง 1-C/b สูงรวม 1.90 ม.            |       |       |           |            |           |           |            |
|       | ขนาดกว้าง 1.10 ม.                          | ชุด   | 3.00  | 5,000.00  | 15,000.00  | 600.00    | 1,800.00  | 16,800.00  |
|       | ขนาดกว้าง 1.40 ม.                          | ชุด   | 5.00  | 6,370.00  | 31,850.00  | 630.00    | 3,150.00  | 35,000.00  |
|       | ขนาดกว้าง 1.70 ม.                          | ชุด   | 5.00  | 7,735.00  | 38,675.00  | 930.00    | 4,650.00  | 43,325.00  |
|       | ขนาดกว้าง 2.00 ม.                          | ชุด   | 2.00  | 9,000.00  | 18,000.00  | 1,100.00  | 2,200.00  | 20,200.00  |
|       | ขนาดกว้าง 2.20 ม.                          | ชุด   | 3.00  | 9,800.00  | 29,400.00  | 1,150.00  | 3,450.00  | 32,850.00  |
|       | - หน้าต่าง 2-C/b สูงรวม 1.90 ม.            |       |       |           |            |           |           |            |
|       | ขนาดกว้าง 3.00 ม.                          | ชุด   | 2.00  | 12,740.00 | 25,480.00  | 1,260.00  | 2,520.00  | 28,000.00  |
|       | ขนาดกว้าง 3.60 ม.                          | ชุด   | 1.00  | 15,470.00 | 15,470.00  | 1,860.00  | 1,860.00  | 17,330.00  |
|       | - หน้าต่าง 3-C/b สูงรวม 1.90 ม.            |       |       |           |            |           |           |            |
|       | ขนาดกว้าง 4.60 ม.                          | ชุด   | 9.00  | 12,740.00 | 114,660.00 | 1,260.00  | 11,340.00 | 126,000.00 |
|       | - หน้าต่าง 4-C/b สูงรวม 1.90 ม.            |       |       |           |            |           |           |            |
|       | ขนาดกว้าง 6.20 ม.                          | ชุด   | 1.00  | 25,560.00 | 25,560.00  | 2,520.00  | 2,520.00  | 28,080.00  |
|       | ขนาดกว้าง 6.60 ม.                          | ชุด   | 1.00  | 30,940.00 | 30,940.00  | 3,720.00  | 3,720.00  | 34,660.00  |
|       | - ช่องแสง c                                | ม.    | 37.10 | 1,080.00  | 40,068.00  | 370.00    | 13,727.00 | 53,795.00  |
|       |                                            |       |       |           |            |           |           |            |
|       | รวมงาน (1.2.6)                             |       |       |           | 878,343.00 |           | 95,022.00 | 973,365.00 |
|       |                                            |       |       |           |            |           |           |            |
|       | 1.2.7 งานสุขภัณฑ์                          |       |       |           |            |           |           |            |
| 1     | โถส้วมนั่งยองพร้อมหม้อน้ำ รุ่น C-203       | ชุด   | 8.00  | 4,830.00  | 38,640.00  | 450.00    | 3,600.00  | 42,240.00  |
| 2     | โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ รุ่น C-184       | ชุด   | 13.00 | 3,000.00  | 39,000.00  | 450.00    | 5,850.00  | 44,850.00  |
| 3     | โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ รุ่น C-13507     | ชุด   | 3.00  | 12,000.00 | 36,000.00  | 450.00    | 1,350.00  | 37,350.00  |
| 4     | อ่างล้างหน้าแขวนผนัง รุ่น C-230            | ชุด   | 13.00 | 2,100.00  | 27,300.00  | 450.00    | 5,850.00  | 33,150.00  |
| 5     | อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์ รุ่น C-007       | ชุด   | 11.00 | 2,800.00  | 30,800.00  | 450.00    | 4,950.00  | 35,750.00  |
| 6     | ชั้นวางของเคลือบขาว รุ่น C-813             | ชุด   | 13.00 | 400.00    | 5,200.00   | 120.00    | 1,560.00  | 6,760.00   |
| 7     | กระจกเงาปรับมุม 18"x20"                    | ชุด   | 13.00 | 360.00    | 4,680.00   | 70.00     | 910.00    | 5,590.00   |
| 8     | ที่ใส่สบู่ฝักผนัง รุ่น C-805               | ชุด   | 4.00  | 320.00    | 1,280.00   | 120.00    | 480.00    | 1,760.00   |
| 9     | ที่ใส่กระดาษชำระฝักผนัง รุ่น C-815         | ชุด   | 24.00 | 260.00    | 6,240.00   | 130.00    | 2,880.00  | 9,120.00   |
| 10    | ราวพาดผ้าแป้นกระเบื้องเคลือบขาว รุ่น C-812 | ชุด   | 4.00  | 365.00    | 1,460.00   | 120.00    | 480.00    | 1,940.00   |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารใต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.298/ร.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                                                      | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                             |       |          | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |            |
| 11    | โถปัสสาวะชายชนิดมีถังในตัว รุ่น C-307                                       | ชุด   | 8.00     | 2,090.00  | 16,720.00  | 450.00    | 3,600.00  | 20,320.00  |
| 12    | แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย C-306                                                  | ชุด   | 6.00     | 870.00    | 5,220.00   | 120.00    | 720.00    | 5,940.00   |
| 13    | ฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง                                                        | ชุด   | 4.00     | 1,750.00  | 7,000.00   | 145.00    | 580.00    | 7,580.00   |
| 14    | ก๊อกน้ำติดกำแพงพร้อมแป้นโครเมียม                                            | ชุด   | 15.00    | 350.00    | 5,250.00   | 25.00     | 375.00    | 5,625.00   |
| 15    | ฝักบัวชำระสายอ่อนพร้อมประตุน้ำ                                              | ชุด   | 24.00    | 360.00    | 8,640.00   | 70.00     | 1,680.00  | 10,320.00  |
| 16    | กระเบื้องปูผนังเคลือบสีลายหินอ่อน กว้าง 0.60 ม.                             | ม.    | 11.50    | 600.00    | 6,900.00   | 75.00     | 862.50    | 7,762.50   |
| 17    | เคาน์เตอร์ คล. บุนนาค                                                       | ม.    | 12.15    | 2,800.00  | 34,020.00  | 0.00      | 0.00      | 34,020.00  |
| 18    | ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัวแอล                                                   | ชุด   | 24.00    | 2,500.00  | 60,000.00  | 70.00     | 1,680.00  | 61,680.00  |
| 19    | ราวทรงตัวแบบพับเก็บทางแนวนอน TOTO T114 CS7                                  | ชุด   | 3.00     | 20,000.00 | 60,000.00  | 100.00    | 300.00    | 60,300.00  |
| 20    | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้าคนพิการ                                          | ชุด   | 3.00     | 9,000.00  | 27,000.00  | 120.00    | 360.00    | 27,360.00  |
| 21    | ราวทรงตัวสแตนเลสยาวตลอด                                                     | ม.    | 10.00    | 1,500.00  | 15,000.00  | 70.00     | 700.00    | 15,700.00  |
|       |                                                                             |       |          |           |            |           |           |            |
|       | รวมงาน (1.2.7)                                                              |       |          |           | 436,350.00 |           | 38,767.50 | 475,117.50 |
|       |                                                                             |       |          |           |            |           |           |            |
|       | 1.2.8 งานทาสี                                                               |       |          |           |            |           |           |            |
| 1     | สีภายใน-ภายนอกทาสีอะคริลิกชนิดทนสภาวะอากาศ                                  | ตร.ม. | 3,100.00 | 50.00     | 155,000.00 | 30.00     | 93,000.00 | 248,000.00 |
|       |                                                                             |       |          |           |            |           |           |            |
|       | รวมงาน (1.2.8)                                                              |       |          |           | 155,000.00 |           | 93,000.00 | 248,000.00 |
|       |                                                                             |       |          |           |            |           |           |            |
|       | 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด                                                          |       |          |           |            |           |           |            |
| 1     | ราวกันตกสแตนเลส 2 -Dia 2" (ยกเลิกชั้นหลังคา)                                | ม.    | 105.00   | 1,250.00  | 131,250.00 | 200.00    | 21,000.00 | 152,250.00 |
| 2     | ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร                                              | ชุด   | 1.00     | 3,000.00  | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |
| 3     | สัญญาณรบกวนห้องน้ำคนพิการ (ติดประตูห้องน้ำคนพิการ)                          | ชุด   | 3.00     | 200.00    | 600.00     | 50.00     | 150.00    | 750.00     |
|       |                                                                             |       |          |           |            |           |           |            |
|       | รวมงาน (1.2.9)                                                              |       |          |           | 134,850.00 |           | 21,150.00 | 156,000.00 |
|       |                                                                             |       |          |           |            |           |           |            |
|       | 1.3 งานประปา - สุขาภิบาลและดับเพลิง                                         |       |          |           |            |           |           |            |
| 1     | ระบบน้ำประปา                                                                |       |          |           |            |           |           |            |
| 1.1   | เดินท่อน้ำประปาฝังดินเข้าถึงเก็บน้ำใต้ดิน PB SDR 13.5 (160 Psi.)            |       |          |           |            |           |           |            |
|       | - Dia. 21/2"                                                                | เมตร  | 15.00    | 336.00    | 5,040.00   | 100.00    | 1,500.00  | 6,540.00   |
|       | - ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ                                          | เหมา  | 1.00     | 4,032.00  | 4,032.00   | 1,209.60  | 1,209.60  | 5,241.60   |
| 1.2   | เดินท่อน้ำประปา GSP. PE-LINED STEEL PIPE - BS6920 PART II & 1387/85 Class M |       |          |           |            |           |           |            |
|       | - Dia. 2"                                                                   | เมตร  | 56.00    | 320.00    | 17,920.00  | 110.00    | 6,160.00  | 24,080.00  |

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารไต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์

เอกสารเลขที่ ข.298/ธ.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                                                                     | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                                            |       |          | ต่อหน่วย   | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |            |
|       | - ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ                                                         | เหมา  | 1.00     | 1,433.60   | 1,433.60   | 430.08    | 430.08    | 1,863.68   |
| 1.3   | เดินท่อน้ำประปาจ่ายตามชั้นและในห้องน้ำ PP-R 80 SDR 13.5 (10 bar)                           |       |          |            |            |           |           |            |
|       | - Dia. 11/2"                                                                               | เมตร  | 29.00    | 273.00     | 7,917.00   | 50.00     | 1,450.00  | 9,367.00   |
|       | - Dia. 1"                                                                                  | เมตร  | 56.00    | 112.00     | 6,272.00   | 30.00     | 1,680.00  | 7,952.00   |
|       | - Dia. 3/4"                                                                                | เมตร  | 108.00   | 70.00      | 7,560.00   | 30.00     | 3,240.00  | 10,800.00  |
|       | - Dia. 1/2"                                                                                | เมตร  | 22.00    | 45.00      | 990.00     | 30.00     | 660.00    | 1,650.00   |
|       | - ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ                                                         | เหมา  | 1.00     | 18,191.20  | 18,191.20  | 5,457.36  | 5,457.36  | 23,648.56  |
| 1.4   | Valve & Accessorie                                                                         |       |          |            |            |           |           |            |
|       | - Water Meter Dia. 2 1/2"                                                                  | ชุด   | 1.00     | 11,386.00  | 11,386.00  | 500.00    | 500.00    | 11,886.00  |
|       | - Gate Valve Dia. 2 1/2"                                                                   | ชุด   | 2.00     | 950.00     | 1,900.00   | 500.00    | 1,000.00  | 2,900.00   |
|       | - Modulating Float Valve Dia. 2 1/2"                                                       | ชุด   | 1.00     | 25,000.00  | 25,000.00  | 500.00    | 500.00    | 25,500.00  |
|       | - Butterfly Valve Dia. 21/2"                                                               | ชุด   | 3.00     | 1,250.00   | 3,750.00   | 500.00    | 1,500.00  | 5,250.00   |
|       | - Ball Valve Dia. 11/2"                                                                    | ชุด   | 3.00     | 850.00     | 2,550.00   | 300.00    | 900.00    | 3,450.00   |
|       | - Ball Valve Dia. 1"                                                                       | ชุด   | 2.00     | 494.00     | 988.00     | 200.00    | 400.00    | 1,388.00   |
|       | - Stop Valve Dia. 1/2"                                                                     | ชุด   | 48.00    | 150.00     | 7,200.00   | 25.00     | 1,200.00  | 8,400.00   |
|       | - Faucet Dia. 1/2"                                                                         | ชุด   | 21.00    | 280.00     | 5,880.00   | 25.00     | 525.00    | 6,405.00   |
| 1.5   | เครื่องสูบน้ำ (BPS-1): End Suction Close coupled Centrifugal Pump. W/Controll & 2 x 500 L. |       |          |            |            |           |           |            |
|       | Pressure Diaphragm Tank CAP. = 2 x 110 GPM./TDH. = 70 Ft. AT 2900 RPM.                     |       |          |            |            |           |           |            |
|       | MOTOR : 5 HP./ 380V./ 3PH/ 50Hz.                                                           | ชุด   | 1.00     | 170,000.00 | 170,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 175,000.00 |
|       | - Foot Valve Dia. 2"                                                                       | ชุด   | 2.00     | 2,000.00   | 4,000.00   | 400.00    | 800.00    | 4,800.00   |
|       | - Silent Check Valve Dia. 2"                                                               | ชุด   | 1.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 400.00    | 400.00    | 3,400.00   |
|       | - Electrod Level Switch                                                                    | ชุด   | 1.00     | 3,500.00   | 3,500.00   | 200.00    | 200.00    | 3,700.00   |
| 1.6   | บ่อเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาดจุ 88 ลบ.ม.                                                    |       |          |            |            |           |           |            |
|       | - ขุดดิน-ถมคืน                                                                             | ลบ.ม. | 245.00   | 0.00       | 0.00       | 112.00    | 27,440.00 | 27,440.00  |
|       | - ทราหยายาบ                                                                                | ลบ.ม. | 7.00     | 607.00     | 4,249.00   | 112.00    | 784.00    | 5,033.00   |
|       | - คอนกรีตหยายาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)                                                          | ลบ.ม. | 2.70     | 2,065.00   | 5,575.50   | 327.00    | 882.90    | 6,458.40   |
|       | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. ทรงกระบอก                                                      | ลบ.ม. | 48.00    | 2,140.00   | 102,720.00 | 519.00    | 24,912.00 | 127,632.00 |
|       | - ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต                                                                  | ตร.ม. | 196.00   | 0.00       | 0.00       | 139.00    | 27,244.00 | 27,244.00  |
|       | - ไม้แบบ (ใช้ 60% ของทั้งหมด)                                                              | ลบ.ฟ. | 117.00   | 280.00     | 32,760.00  | 0.00      | 0.00      | 32,760.00  |
|       | - ไม้ครายัดไม้แบบ                                                                          | ลบ.ฟ. | 35.00    | 260.00     | 9,100.00   | 0.00      | 0.00      | 9,100.00   |
|       | - ตะปู                                                                                     | กก.   | 49.00    | 46.00      | 2,254.00   | 0.00      | 0.00      | 2,254.00   |
|       | - ข้ออ้อย SD-40 dia. 12 มม.                                                                | กก.   | 1,530.00 | 30.56      | 46,756.80  | 13.30     | 5,049.00  | 51,805.80  |
|       | dia. 16 มม.                                                                                | กก.   | 9,174.00 | 30.49      | 279,715.26 | 13.30     | 30,274.20 | 309,989.46 |

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารไต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์

เอกสารเลขที่ ข.298/ธ.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                   | หน่วย | จำนวน  | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน   |
|-------|------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                          |       |        | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |           |
|       | - ลวดผูกเหล็ก                            | กก.   | 321.12 | 50.00     | 16,056.00 | 0.00      | 0.00      | 16,056.00 |
|       | - นํ้ายากันซึม                           | กก.   | 58.00  | 30.00     | 1,740.00  | 0.00      | 0.00      | 1,740.00  |
|       | - WATER STOP 8"                          | ม.    | 29.00  | 200.00    | 5,800.00  | 30.00     | 870.00    | 6,670.00  |
| 2     | ระบบท่อระบายน้ำเสีย                      |       |        |           |           |           |           |           |
| 2.1   | เดินท่อส้วม PP. BS 4991 Class 6.0 bar    |       |        |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 6"                                | เมตร  | 18.00  | 750.00    | 13,500.00 | 250.00    | 4,500.00  | 18,000.00 |
|       | - Dia. 4"                                | เมตร  | 76.00  | 374.00    | 28,424.00 | 120.00    | 9,120.00  | 37,544.00 |
|       | - Dia. 2"                                | เมตร  | 13.00  | 121.00    | 1,573.00  | 40.00     | 520.00    | 2,093.00  |
|       | - ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ       | เหมา  | 1.00   | 34,797.60 | 34,797.60 | 10,439.28 | 10,439.28 | 45,236.88 |
|       | Floor Clean Out                          |       |        |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 6"                                | ชุด   | 1.00   | 1,290.00  | 1,290.00  | 600.00    | 600.00    | 1,890.00  |
|       | - Dia. 4"                                | ชุด   | 10.00  | 750.00    | 7,500.00  | 400.00    | 4,000.00  | 11,500.00 |
|       | Flexible Rubber                          |       |        |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 6"                                | ชุด   | 1.00   | 950.00    | 950.00    | 300.00    | 300.00    | 1,250.00  |
|       | - Dia. 4"                                | ชุด   | 1.00   | 800.00    | 800.00    | 200.00    | 200.00    | 1,000.00  |
| 2.2   | เดินท่อน้ำทิ้ง PP. BS 4991 Class 6.0 bar |       |        |           | 0.00      |           | 0.00      | 0.00      |
|       | - Dia. 4"                                | เมตร  | 8.00   | 374.00    | 2,992.00  | 120.00    | 960.00    | 3,952.00  |
|       | - Dia. 3"                                | เมตร  | 31.00  | 245.00    | 7,595.00  | 75.00     | 2,325.00  | 9,920.00  |
|       | - Dia. 2"                                | เมตร  | 116.00 | 121.00    | 14,036.00 | 40.00     | 4,640.00  | 18,676.00 |
|       | - ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ       | เหมา  | 1.00   | 19,698.40 | 19,698.40 | 5,909.52  | 5,909.52  | 25,607.92 |
|       | Floor Clean Out                          |       |        |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 4"                                | ชุด   | 1.00   | 750.00    | 750.00    | 400.00    | 400.00    | 1,150.00  |
|       | - Dia. 3"                                | ชุด   | 4.00   | 750.00    | 3,000.00  | 300.00    | 1,200.00  | 4,200.00  |
|       | - Dia. 2"                                | ชุด   | 11.00  | 550.00    | 6,050.00  | 200.00    | 2,200.00  | 8,250.00  |
|       | Floor Drain Bell Dia. 2"                 | ชุด   | 14.00  | 530.00    | 7,420.00  | 200.00    | 2,800.00  | 10,220.00 |
|       | Floor Drain W/P-Trap Dia. 2"             | ชุด   | 25.00  | 540.00    | 13,500.00 | 200.00    | 5,000.00  | 18,500.00 |
|       | Flexible Rubber                          |       |        |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 4"                                | ชุด   | 1.00   | 800.00    | 800.00    | 200.00    | 200.00    | 1,000.00  |
|       | - Dia. 3"                                | ชุด   | 1.00   | 600.00    | 600.00    | 150.00    | 150.00    | 750.00    |
| 2.3   | เดินท่ออากาศ PP. BS 4991 Class 6.0 bar   |       |        |           | 0.00      |           | 0.00      | 0.00      |
|       | - Dia. 3"                                | เมตร  | 4.00   | 245.00    | 980.00    | 175.00    | 300.00    | 1,280.00  |
|       | - Dia. 21/2"                             | เมตร  | 13.00  | 171.00    | 2,223.00  | 160.00    | 780.00    | 3,003.00  |

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารไต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.298/ร.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                                    | หน่วย   | จำนวน  | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน    |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                           |         |        | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |            |
|       | - Dia. 2"                                                 | เมตร    | 101.00 | 121.00    | 12,221.00  | 40.00     | 4,040.00  | 16,261.00  |
|       | - Dia. 1 1/2"                                             | เมตร    | 49.00  | 75.00     | 3,675.00   | 30.00     | 1,470.00  | 5,145.00   |
|       | - Dia. 1 1/4"                                             | เมตร    | 81.00  | 56.00     | 4,536.00   | 30.00     | 2,430.00  | 6,966.00   |
|       | - ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ                        | เหมา    | 1.00   | 18,908.00 | 18,908.00  | 5,672.40  | 5,672.40  | 24,580.40  |
| 2.4   | Vent Through Roof Dia. 3"                                 | ชุด     | 1.00   | 750.00    | 750.00     | 150.00    | 150.00    | 900.00     |
| 2.5   | อื่นๆ (ระบุ)                                              | -       | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 3     | ระบบระบายน้ำฝน                                            |         |        |           |            |           |           |            |
| 3.1   | เดินท่อระบายน้ำฝน PP. BS 4991 Class 6.0 bar               |         |        |           |            |           |           |            |
|       | - Dia. 3"                                                 | เมตร    | 188.00 | 245.00    | 46,060.00  | 34.00     | 6,392.00  | 52,452.00  |
|       | - Dia. 2"                                                 | เมตร    | 60.00  | 121.00    | 7,260.00   | 20.00     | 1,200.00  | 8,460.00   |
|       | - ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ                        | เหมา    | 1.00   | 37,324.00 | 37,324.00  | 0.00      | 0.00      | 37,324.00  |
| 3.2   | Roof Drain                                                |         |        |           |            |           |           |            |
|       | - Dia. 3"                                                 | ชุด     | 15.00  | 640.00    | 9,600.00   | 300.00    | 4,500.00  | 14,100.00  |
|       | - Dia. 2"                                                 | ชุด     | 25.00  | 640.00    | 16,000.00  | 200.00    | 5,000.00  | 21,000.00  |
| 3.3   | Flexible Rubber                                           |         |        |           |            |           |           |            |
|       | - Dia. 3"                                                 | ชุด     | 11.00  | 600.00    | 6,600.00   | 150.00    | 1,650.00  | 8,250.00   |
| 3.4   | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด                             | เมตร    | 88.00  | 1,140.00  | 100,320.00 | 385.00    | 33,880.00 | 134,200.00 |
| 3.5   | อื่นๆ (ระบุ) ท่อระบายน้ำฝนลดความลาดและระบายน้ำล้น SST.    |         |        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
|       | - Dia. 3" x 0.25 M.                                       | ชุด     | 26.00  | 150.00    | 3,900.00   | 45.00     | 1,170.00  | 5,070.00   |
|       | - Dia. 2" x 0.25 M.                                       | ชุด     | 14.00  | 100.00    | 1,400.00   | 30.00     | 420.00    | 1,820.00   |
|       | - Dia. 2" x 0.15 M.                                       | ชุด     | 6.00   | 60.00     | 360.00     | 20.00     | 120.00    | 480.00     |
| 4     | ระบบดับเพลิง                                              |         |        |           |            |           |           |            |
| 4.1   | เดินท่อน้ำดับเพลิง BSP. (SEAM) ASTM-A53-78 GRADE A SCH.40 |         |        |           |            |           |           |            |
|       | - Dia. 4"                                                 | เมตร    | 31.00  | 430.00    | 13,330.00  | 241.00    | 7,471.00  | 20,801.00  |
|       | - Dia. 2 1/2"                                             | เมตร    | 29.00  | 222.00    | 6,438.00   | 129.00    | 3,741.00  | 10,179.00  |
|       | - Dia. 1"                                                 | เมตร    | 3.00   | 64.00     | 192.00     | 38.00     | 114.00    | 306.00     |
|       | - ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ                        | เหมา    | 1.00   | 8,982.00  | 8,982.00   | 0.00      | 0.00      | 8,982.00   |
| 4.2   | Valve & Accessorie                                        |         |        |           |            |           |           |            |
|       | - Ball Valve (UL.List) Dia. 1"                            | ชุด     | 1.00   | 510.00    | 510.00     | 200.00    | 200.00    | 710.00     |
|       | - Automatic Air Vent Dia 1"                               | ชุด     | 1.00   | 2,210.00  | 2,210.00   | 200.00    | 200.00    | 2,410.00   |
| 4.3   | Automatic Fire Hose Reel Cabinet (FHC)                    | ชุด     | 4.00   | 30,500.00 | 122,000.00 | 1,000.00  | 4,000.00  | 126,000.00 |
| 4.4   | Dry Chemical Fire Extinguisher (ABC) 20 Lbs.              | เครื่อง | 13.00  | 2,100.00  | 27,300.00  | 170.00    | 910.00    | 28,210.00  |

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารไต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.298/ร.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                                              | หน่วย | จำนวน  | ค่าวัสดุ   |              | ค่าแรงงาน |            | รวมเงิน      |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|       |                                                     |       |        | ต่อหน่วย   | เป็นเงิน     | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   |              |
| 4.5   | Swing Check Valve (UL. List) Dia. 4"                | ชุด   | 1.00   | 20,460.00  | 20,460.00    | 800.00    | 800.00     | 21,260.00    |
| 4.6   | Fire Department Connection Dia 4" x 2 1/2" x 2 1/2" | ชุด   | 1.00   | 7,800.00   | 7,800.00     | 800.00    | 800.00     | 8,600.00     |
| 4.7   | อื่นๆ (ระบุ)                                        | -     | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 5     | ระบบระบายน้ำโสโครก                                  |       |        |            |              |           |            |              |
| 5.1   | เดินท่อระบายน้ำโสโครก HDPE 100 -PN 6.3 Dia. 6"      | เมตร  | 20.00  | 400.00     | 8,000.00     | 144.00    | 2,880.00   | 10,880.00    |
| 5.2   | บ่อพักระบายน้ำเสีย ค.ส.ล. (MH)                      | บ่อ   | 3.00   | 2,100.00   | 6,300.00     | 840.00    | 2,520.00   | 8,820.00     |
| 5.3   | บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล.                                  | บ่อ   | 2.00   | 3,900.00   | 7,800.00     | 1,300.00  | 2,600.00   | 10,400.00    |
| 5.4   | อื่นๆ (ระบุ)                                        | -     | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|       | รวมงาน (1.3)                                        |       |        |            | 1,483,951.36 |           | 303,042.34 | 1,786,993.70 |
|       | 1.4 งานระบบไฟฟ้า                                    |       |        |            |              |           |            |              |
|       | 1.4.1 งานไฟฟ้า-ดวงโคม                               |       |        |            |              |           |            |              |
| 1     | โคม LED (T8) 2x 20 W.ครอบตะแกรงอลูมิเนียม           | ชุด   | 72.00  | 2,200.00   | 158,400.00   | 150.00    | 10,800.00  | 169,200.00   |
| 2     | โคม LED (T8) 2x 10 W.ครอบตะแกรงอลูมิเนียม           | ชุด   | 59.00  | 1,500.00   | 88,500.00    | 135.00    | 7,965.00   | 96,465.00    |
| 3     | โคม LED (T8) 1x 20 W.ครอบพลาสติกเม็ดใสติดผนัง       | ชุด   | 11.00  | 950.00     | 10,450.00    | 115.00    | 1,265.00   | 11,715.00    |
| 4     | โคม LED (T8) 1x10 W.ครอบพลาสติกเม็ดใสติดผนัง        | ชุด   | 4.00   | 700.00     | 2,800.00     | 115.00    | 460.00     | 3,260.00     |
| 5     | โคมดาวนไลท์หลอด LED (BULB) 9 W                      | ชุด   | 42.00  | 300.00     | 12,600.00    | 100.00    | 4,200.00   | 16,800.00    |
| 6     | EMERGENCY LIGHT 2x55 W                              | ชุด   | 3.00   | 3,000.00   | 9,000.00     | 200.00    | 600.00     | 9,600.00     |
| 7     | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง                          | ชุด   | 55.00  | 70.00      | 3,850.00     | 70.00     | 3,850.00   | 7,700.00     |
| 8     | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง                          | ชุด   | 14.00  | 100.00     | 1,400.00     | 80.00     | 1,120.00   | 2,520.00     |
| 9     | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง                          | ชุด   | 1.00   | 130.00     | 130.00       | 90.00     | 90.00      | 220.00       |
| 10    | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 4 ช่อง                          | ชุด   | 2.00   | 160.00     | 320.00       | 100.00    | 200.00     | 520.00       |
| 11    | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 6 ช่อง                          | ชุด   | 1.00   | 280.00     | 280.00       | 100.00    | 100.00     | 380.00       |
| 12    | สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง                                   | ชุด   | 6.00   | 280.00     | 1,680.00     | 100.00    | 600.00     | 2,280.00     |
| 13    | เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีกราว                              | ชุด   | 6.00   | 65.00      | 390.00       | 75.00     | 450.00     | 840.00       |
| 14    | เดินสายร้อยท่อ                                      | จุด   | 197.00 | 500.00     | 98,500.00    | 150.00    | 29,550.00  | 128,050.00   |
| 15    | MDB+EMDB                                            | ชุด   | 1.00   | 118,000.00 | 118,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00   | 123,000.00   |
| 16    | PANEL BOARD                                         |       |        |            |              |           |            |              |
|       | PB 1                                                | ชุด   | 1.00   | 11,000.00  | 11,000.00    | 800.00    | 800.00     | 11,800.00    |
|       | PB 2                                                | ชุด   | 1.00   | 9,300.00   | 9,300.00     | 800.00    | 800.00     | 10,100.00    |
|       | PB 3                                                | ชุด   | 1.00   | 9,500.00   | 9,500.00     | 800.00    | 800.00     | 10,300.00    |
|       | SP - P                                              | ชุด   | 1.00   | 4,000.00   | 4,000.00     | 500.00    | 500.00     | 4,500.00     |

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารใต้เทียม และกายภาพบำบัด

แบบเลขที่ 10673 กองแบบแผน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตึก กม.10 อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์

เอกสารเลขที่ ข.298/ธ.ค./65 กองแบบแผน

| ลำดับ | รายการ                          | หน่วย | จำนวน  | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |            | รวมเงิน    |
|-------|---------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|       |                                 |       |        | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   |            |
|       | SP - F                          | ชุด   | 1.00   | 4,000.00  | 4,000.00   | 500.00    | 500.00     | 4,500.00   |
| 17    | เดินท่อร้อยสายไฟ                | จุด   | 191.00 | 600.00    | 114,600.00 | 150.00    | 28,650.00  | 143,250.00 |
| 18    | สายไฟและท่อ                     |       |        |           |            |           |            |            |
|       | THW 70 Sq mm                    | ม.    | 99.00  | 230.00    | 22,770.00  | 45.00     | 4,455.00   | 27,225.00  |
|       | THW 50 Sq mm                    | ม.    | 33.00  | 160.00    | 5,280.00   | 40.00     | 1,320.00   | 6,600.00   |
|       | THW 16 Sq mm                    | ม.    | 87.00  | 55.00     | 4,785.00   | 20.00     | 1,740.00   | 6,525.00   |
|       | THW 10 Sq mm                    | ม.    | 162.00 | 35.00     | 5,670.00   | 16.00     | 2,592.00   | 8,262.00   |
|       | THW 6 Sq mm                     | ม.    | 35.00  | 20.00     | 700.00     | 12.00     | 420.00     | 1,120.00   |
|       | IMC dia 2 1/2 "                 | ม.    | 30.00  | 340.00    | 10,200.00  | 55.00     | 1,650.00   | 11,850.00  |
|       | IMC dia 1 1/2 "                 | ม.    | 52.00  | 150.00    | 7,800.00   | 38.00     | 1,976.00   | 9,776.00   |
| 19    | อุปกรณ์ประกอบ                   | เหมา  | 1.00   | 5,000.00  | 5,000.00   | 0.00      | 0.00       | 5,000.00   |
|       |                                 |       |        |           |            |           |            |            |
|       | รวมงาน (1.4.1)                  |       |        |           | 720,905.00 |           | 112,453.00 | 833,358.00 |
|       |                                 |       |        |           |            |           |            |            |
|       | 1.4.2 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  |       |        |           |            |           |            |            |
| 1     | FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE | ชุด   | 1.00   | 23,200.00 | 23,200.00  | 2,500.00  | 2,500.00   | 25,700.00  |
| 2     | ANNUNCIATOR                     | ชุด   | 1.00   | 10,000.00 | 10,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00   | 11,000.00  |
| 3     | FATB                            | ชุด   | 3.00   | 1,000.00  | 3,000.00   | 200.00    | 600.00     | 3,600.00   |
| 4     | SMOKER DETECTOR                 | ชุด   | 51.00  | 2,000.00  | 102,000.00 | 80.00     | 4,080.00   | 106,080.00 |
| 5     | MANUAL FIRE ALARM STATION       | ชุด   | 3.00   | 1,200.00  | 3,600.00   | 80.00     | 240.00     | 3,840.00   |
| 6     | FIRE ALARM BELL dia. 6"         | ชุด   | 3.00   | 750.00    | 2,250.00   | 801.00    | 2,403.00   | 4,653.00   |
| 7     | เดินท่อร้อยสายไฟ                | จุด   | 57.00  | 500.00    | 28,500.00  | 150.00    | 8,550.00   | 37,050.00  |
|       |                                 |       |        |           |            |           |            |            |
|       | รวมงาน (1.4.2)                  |       |        |           | 172,550.00 |           | 19,373.00  | 191,923.00 |
|       |                                 |       |        |           |            |           |            |            |
|       | 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์           |       |        |           |            |           |            |            |
| 1     | TTB 10 PRS                      | ชุด   | 3.00   | 1,800.00  | 5,400.00   | 200.00    | 600.00     | 6,000.00   |
| 2     | TELEPHONE OUTLET                | ชุด   | 13.00  | 200.00    | 2,600.00   | 80.00     | 1,040.00   | 3,640.00   |
| 3     | อุปกรณ์ประกอบ                   | เหมา  | 1.00   | 1,000.00  | 1,000.00   | 0.00      | 0.00       | 1,000.00   |
| 4     | เดินสายร้อยท่อ                  | จุด   | 13.00  | 600.00    | 7,800.00   | 150.00    | 1,950.00   | 9,750.00   |
|       |                                 |       |        |           |            |           |            |            |
|       | รวมงาน (1.4.3)                  |       |        |           | 16,800.00  |           | 3,590.00   | 20,390.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลง 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค.0433.2/ว.135

| การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตาราง Factor F งานอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------|----|-----------------|----|--------------------|----|---------------------------|----------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| <p>'หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง</p> <p>ที่ กค 0433.2/ว.499 ลง 28 สิงหาคม 2566</p> <p style="text-align: center;">กรอกราคา ลงในช่องนี้</p> <p>ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">15,847,677.01</span></p> <p>Factor F = <math>D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))</math></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>B <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">15,000,000</span> B : ค่างานต้นทุนต่ำ</p> <p>A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">15,847,677.01</span> A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้</p> <p>C <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">20,000,000</span> C : ค่างานต้นทุนสูง</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>D <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1.2611</span> D : Factor F ต้นต่ำ</p> <p>E <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1.2535</span> E : Factor F ต้นสูง</p> </div> </div> <p>Factor F = <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1.2598</span> นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ</p> <p>A * Factor F <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">19,964,903.50</span></p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">เงินล่วงหน้าจ่าย</td> <td style="width: 30%;">0%</td> </tr> <tr> <td>เงินประกันผลงานหัก</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ดอกเบี้ยเงินกู้</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม</td> <td>7%</td> </tr> </table><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">ค่างานต้นทุนต่ำกว่า (บาท)</th> <th style="width: 40%;">Factor F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>500,000</td><td>1.3091</td></tr> <tr><td>1,000,000</td><td>1.3067</td></tr> <tr><td>2,000,000</td><td>1.3051</td></tr> <tr><td>5,000,000</td><td>1.3020</td></tr> <tr><td>10,000,000</td><td>1.2960</td></tr> <tr><td>15,000,000</td><td>1.2611</td></tr> <tr><td>20,000,000</td><td>1.2535</td></tr> <tr><td>25,000,000</td><td>1.2265</td></tr> <tr><td>30,000,000</td><td>1.2181</td></tr> <tr><td>40,000,000</td><td>1.2177</td></tr> <tr><td>50,000,000</td><td>1.2176</td></tr> <tr><td>60,000,000</td><td>1.2078</td></tr> <tr><td>70,000,000</td><td>1.2067</td></tr> <tr><td>80,000,000</td><td>1.2067</td></tr> <tr><td>90,000,000</td><td>1.2066</td></tr> <tr><td>100,000,000</td><td>1.2066</td></tr> <tr><td>150,000,000</td><td>1.2039</td></tr> <tr><td>200,000,000</td><td>1.2039</td></tr> <tr><td>250,000,000</td><td>1.2031</td></tr> <tr><td>300,000,000</td><td>1.1969</td></tr> <tr><td>350,000,000</td><td>1.1884</td></tr> <tr><td>400,000,000</td><td>1.1877</td></tr> <tr><td>500,000,000</td><td>1.1871</td></tr> <tr><td>500,000,001</td><td>1.1805</td></tr> </tbody> </table> | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | เงินประกันผลงานหัก | 0% | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | ค่างานต้นทุนต่ำกว่า (บาท) | Factor F | 500,000 | 1.3091 | 1,000,000 | 1.3067 | 2,000,000 | 1.3051 | 5,000,000 | 1.3020 | 10,000,000 | 1.2960 | 15,000,000 | 1.2611 | 20,000,000 | 1.2535 | 25,000,000 | 1.2265 | 30,000,000 | 1.2181 | 40,000,000 | 1.2177 | 50,000,000 | 1.2176 | 60,000,000 | 1.2078 | 70,000,000 | 1.2067 | 80,000,000 | 1.2067 | 90,000,000 | 1.2066 | 100,000,000 | 1.2066 | 150,000,000 | 1.2039 | 200,000,000 | 1.2039 | 250,000,000 | 1.2031 | 300,000,000 | 1.1969 | 350,000,000 | 1.1884 | 400,000,000 | 1.1877 | 500,000,000 | 1.1871 | 500,000,001 | 1.1805 |
| เงินล่วงหน้าจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| เงินประกันผลงานหัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| ดอกเบี้ยเงินกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| ค่างานต้นทุนต่ำกว่า (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Factor F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.3091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 1,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.3067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 2,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.3051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 5,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 10,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 15,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 20,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 25,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 30,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 40,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 50,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 60,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 70,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 80,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 90,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 100,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.2066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 150,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.2039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 200,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.2039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 250,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 300,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 350,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 400,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 500,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |
| 500,000,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                    |    |                 |    |                    |    |                           |          |         |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ